

数量計算書

工事名 太子町役場庁舎大規模改修工事

ま と め

仕様名称	集計元	位置 / 数値	合計
------	-----	---------	----

【共通仮設（積上げ）】

仮囲い：鉄板フェンス H=1800	仮設集計用	1 - ① 6.60	6.60 m
-------------------	-------	---------------	--------

交通誘導員	仮設集計用	1 - ② 1.00	1.00 式
-------	-------	---------------	--------

仕 様 名 称	集計元	位 置	数 値	合 計
【直接仮設】				
養生(屋上防水改修)	仮設集計用	2 - ①	850.90	850.90 m ²
養生(外壁改修)	仮設集計用	2 - ②	422.60	422.60 m ²
整理清掃片付け(屋上防水改)	仮設集計用	2 - ①	850.90	850.90 m ²
整理清掃片付け(外壁改修)	仮設集計用	2 - ②	422.60	422.60 m ²
枠組本足場(手すり先行方式 W=900 H<12.0)	仮設集計用	2 - ④	216.86	216.86 m ²
枠組本足場(手すり先行方式 W=900 H<22.0)	仮設集計用	2 - ③	2205.00	2205.00 m ²
安全手すり(枠組本足場用)	仮設集計用	2 - ⑤	211.30	211.30 m
養生シート張り	仮設集計用	2 - ③ 2 - ④	2205.00 216.86	2421.86 m ²
ガードフェンス H=1800 外周足場部	仮設集計用	2 - ⑤	211.30	211.30 m

仕 様 名 称	集計元	位 置 / 数 値				合 計
【屋上防水改修】						
[コンクリート工事]						
シタ-コンクリート (防水押え)	屋上集計	1 - ⑤				
		66.36				66.36 m3
コンクリート打設手間	屋上集計	1 - ⑤				
		66.36				66.36 m3
シタ-コンクリート (嵩上げ)	屋上集計	1 - ⑩				
		7.84				7.84 m3
コンクリート打設手間	屋上集計	1 - ⑩				
		7.84				7.84 m3
[防水工事]						
下地調整	屋上集計	1 - ①	1 - ②	1 - ③	1 - ④	
		34.75	829.55	7.47	39.24	911.01 m2
高強度ウレタン・ゴム複合 平場	屋上集計	1 - ②				
		829.55				829.55 m2
高強度ウレタン・ゴム複合 立上り	屋上集計	1 - ①				
		34.75				34.75 m2
高強度ウレタン・ゴム複合 側溝	屋上集計	1 - ③				
		7.47				7.47 m2

仕様名称	集計元	位置 / 数値	合計
高強度汎用・ガラス複合 側溝拡幅	屋上集計用	1 - ④ 39.24	39.24 m ²
[金属工事]			
ワイメッシュ 3.2φ-100*100	屋上集計用	1 - ⑥ 829.55	829.55 m ²
細目グレーチング W=150	屋上集計用	1 - ④ 39.24	39.24 m
壁付手すり L型 H=550	屋上集計用	1 - ⑧ 12.00	12.00 m
壁付手すり L型 H=***	屋上集計用	1 - ⑩ 20.00	20.00 m
[左官工事]			
コンクリート直押え 防水押え	屋上集計用	1 - ③ 829.55	829.55 m ²
保護用金網 立上り	屋上集計用	1 - ① 34.75	34.75 m ²
コンクリート直押え 嵩上げ	屋上集計用	1 - ⑦ 39.19	39.19 m ²

仕 様 名 称	集計元	位 置			数 値					合 計
[その他]										
カーフェルト (床コンクリート面)	屋上集計用	1 - ⑥	1 - ⑦							868.74 m ²
		829.55	39.19							
点字ブロック 300角	屋上集計用	1 - ⑧								25.00 枚
		25.00								
(スロープ・階段)										
下地調整	屋上集計用	2 - ①	2 - ②	2 - ③						51.20 m ²
		21.52	15.60	14.08						
高強度ウレタン・ゴム複合 平場	屋上集計用	2 - ①	2 - ②							37.12 m ²
		21.52	15.60							
高強度ウレタン・ゴム複合 立上り	屋上集計用	2 - ③								14.08 m ²
		14.08								
モルタル金切り 平場	屋上集計用	2 - ①	2 - ②							37.12 m ²
		21.52	15.60							
カーフェルト (床コンクリート面)	屋上集計用	2 - ②								15.60 m ²
		15.60								

仕様名称	集計元	位置 / 数値	合計
保護用別金立上り	屋上集計用	2 - ㉓ 14.08	14.08 m ²
段鼻タイル	屋上集計用	2 - ㉔ 46.20	46.20 m
車いす用車止め(特注)	屋上集計用	2 - ㉕ 1.00	1.00 カ所
車止め(AH-7U10-650同等)	屋上集計用	2 - ㉖ 1.00	1.00 カ所
ガードコーン φ80・H=1200	屋上集計用	2 - ㉗ 4.00	4.00 本

仕 様 名 称	集計元	位 置 / 数 値					合 計
【外壁改修】							
外壁事前調査 (タイル面)	外壁集計用	1 - ② 1277.34					1277.34 m ²
外壁事前調査 (打放面)	外壁集計用	1 - ⑦ 216.52	1 - ⑨ 256.94				473.46 m ²
高圧水洗浄 (外壁)	外壁集計用	1 - ② 1277.34	1 - ③ -300.00	1 - ⑦ 216.52	1 - ⑧ 8.94	1 - ⑩ 33.24	1236.04 m ²
外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	外壁集計用	1 - ② 1277.34	1 - ③ -300.00				977.34 m ²
外壁B 下地調整+艶消し塗装	外壁集計用	1 - ⑦ 216.52					216.52 m ²
外壁C 下地調整+AP塗装	外壁集計用	1 - ⑧ 8.94					8.94 m ²
外壁D 300角タイル (高圧洗浄)	外壁集計用	1 - ⑥ 20.00					20.00 枚所
外壁E アルミ [®] 祢 (高圧洗浄)	外壁集計用	1 - ① 47.15					47.15 m
外壁F ホール-タイル (高圧洗浄)	外壁集計用	1 - ④ 162.34					162.34 m

仕 様 名 称	集計元	位 置 / 数 値	合 計
軒裏 ケン・清掃	外壁集計用	1 - ㊸ 256.94	256.94 m2
軒裏 艶消し塗装 エポキシ樹脂系	外壁集計用	1 - ㊸ 256.94	256.94 m2
ケン・清掃 (タイル貼替部)	外壁集計用	1 - ㊸ 300.00	300.00 m2
外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル 貼替え	外壁集計用	1 - ㊸ 300.00	300.00 m2

仕 様 名 称	集計元	位 置 / 数 値	合 計
---------	-----	-----------	-----

【建具改修】

外部建具シリング	建具集計用	1 - ① 1220.18	1220.18 m
----------	-------	------------------	-----------

仕 様 名 称	集計元	位 置	数 値	合 計
【撤去工事】				
花壇土量撤去	撤去纏め引	1 - ⑤	31.32	31.32 m3
カッター切り	撤去纏め引	1 - ④	51.76	51.76 m
立上りコンクリート撤去	撤去纏め引	1 - ③	2.39	2.39 m3
床磁器質タイル撤去 下地モルタル共	撤去纏め引	1 - ②	720.63	720.63 m2
立上り磁器質タイル撤去	撤去纏め引	1 - ①	17.43	17.43 m2
点字ブロック撤去 300角	撤去纏め引	1 - ⑦	2.25	2.25 m2
手すり撤去	撤去纏め引	1 - ⑥	1.00	1.00 カ所
外壁タイル張り撤去	撤去纏め引	1 - ⑧	300.00	300.00 m2
建具廻りシリング撤去	撤去纏め引	1 - ⑨	1220.18	1220.18 m

仕 様 名 称	集計元	位 置	数 値	合 計
【発生材処理】				
[発生材積込]				
発生材積込 (建設発生土)	撤去纏め引	2 - ㉓	31.32	31.32 m3
発生材積込 (コンクリート)	撤去纏め引	2 - ㉑	2.39	2.39 m3
発生材積込 (がれき類)	撤去纏め引	2 - ㉒	31.90	31.90 m3
発生材積込 (タイル)	撤去纏め引	2 - ㉔	7.42	7.42 m3
発生材積込 (廃プラスチック類)	撤去纏め引	2 - ㉕	0.12	0.12 m3
[発生材運搬]				
発生材運搬 (建設発生土)	撤去纏め引	2 - ㉓	31.32	31.32 m3
発生材運搬 (コンクリート)	撤去纏め引	2 - ㉑	2.39	2.39 m3
発生材運搬 (がれき類)	撤去纏め引	2 - ㉒	31.90	31.90 m3

仕様名称	集計元	位置 / 数値	合計
発生材運搬 (タイル)	撤去纏め用	2 - ④ 7.42	7.42 m ³
発生材運搬 (廃プラスチック類)	撤去纏め用	2 - ⑤ 0.12	0.12 m ³
[発生材処分]			
発生材処分 (建設発生土)	撤去纏め用	2 - ③ 31.32	31.32 m ³
発生材処分 (コンクリート)	撤去纏め用	2 - ① 2.39	2.39 m ³
発生材処分 (がれき類)	撤去纏め用	2 - ② 31.90	31.90 m ³
発生材処分 (タイル)	撤去纏め用	2 - ④ 7.42	7.42 m ³
発生材処分 (廃プラスチック類)	撤去纏め用	2 - ⑤ 0.12	0.12 m ³
スラップ控除 (鉄くず)	撤去纏め用	2 - ⑥ 0.08	0.08 t

仕 様 名 称	集計元	位 置	数 値	合 計
【***元積撤去***】				
[屋上改修]				
花壇:植栽	屋上集計用	3 - ④	31.32	31.32 m3
花壇:立上り(コンクリート)	屋上集計用	3 - ③	2.39	2.39 m3
床磁器質タイル 下地モルタル共	屋上集計用	3 - ②	683.51	683.51 m2
(磁器質タイル) 下地モルタル共	屋上集計用	3 - ①	23.14	23.14 m2
立上磁器質タイル 下地モルタル共	屋上集計用	3 - ⑤	3.35	3.35 m2
点字ブロック:300角	屋上集計用	3 - ⑥	25.00	25.00 枚
手すり L=1000 (スロープ)	屋上集計用	3 - ⑦	1.00	1.00 箇所

仕 様 名 称	集計元	位 置	数 値	合 計
床磁器タイル 下地珪砂共	屋上集計用	4 - ①	37.12	37.12 m ²
立上磁器質タイル 下地珪砂共	屋上集計用	4 - ②	14.08	14.08 m ²
[外壁改修]				
外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル 下地珪砂共	外壁集計用	2 - ①	300.00	300.00 m ²
[建具改修]				
外部建具シーリング	建具集計用	2 - ①	1220.18	1220.18 m

仮 設 (集計・計算書)

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《共通仮設
【共通仮設】

共仮	仮囲い:ネットフェンス H=1800	3.30*2	6.60
		(小計) m	6.60

共仮	交通誘導員	1	1.00
		(小計) 式	1.00

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
《直接仮設》			
【直接仮設】			
直仮			
	養生(屋上防水改修)	31.7*20.3	643.51
	整理清掃片付け(屋上防水改)	-6.41*6.41/2	-20.54
		-7.65*7.03/2	-26.89
		30.8*8.10	249.48
		-1.65*1.65	-2.72
		-2.10*3.10	-6.51
		3.52*4.14	14.57
	(小計) m2		850.90
直仮			
	養生(外壁改修)	(24.0+(2*1.0))*2.00	52.00
	整理清掃片付け(外壁改修)	10.3*2.00	20.60
		(29.0+(1*1.0))*2.00	60.00
		(22.0+(1*1.0))*2.00	46.00
		(36.0+(2*1.0))*2.00*2	152.00
		(21.0+(2*1.0))*2.00*2	92.00
	(小計) m2		422.60
直仮			
	桝組本足場(手すり先行方式)	H<12.0	
	養生シート張り	A	
		(24.0+(2*1.0))*3.20	83.20
		10.3*3.20	32.96
		(29.0+(1*1.0))*1.90	57.00
		(22.0+(1*1.0))*1.90	43.70
	(小計) m2		216.86

仕上	仕様	算式	数量
直仮			
	ガードフェンス H=1800	(24.0+(2*1.0))	26.00
	安全手すり(桝組本足場用)	10.3	10.30
		(29.0+(1*1.0))	30.00
		(22.0+(1*1.0))	23.00
	(小計) m		89.30
直仮			
	桝組本足場(手すり先行方式)	H<22.0	
	養生シート張り		
		(36.0+(2*1.0))*16.0	608.00
		(36.0+(2*1.0))*16.0	608.00
		(21.0+(2*1.0))*21.5	494.50
		(21.0+(2*1.0))*21.5	494.50
	(小計) m2		2205.00
直仮			
	ガードフェンス H=1800	(36.0+(2*1.0))	38.00
	安全手すり(桝組本足場用)	(36.0+(2*1.0))	38.00
		(21.0+(2*1.0))	23.00
		(21.0+(2*1.0))	23.00
	(小計) m		122.00

イベント広場（集計・計算書）

No.	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
室名	雑改													
	仕上	モルタル金網 下地調整 高強度ウレタン	モルタル金網 下地調整 高強度ウレタン カーフェルト	下地調整 高強度ウレタン 保護モルタル金	段鼻タイル	車止め	車いす用車	カート・ユーン						
	m2 21.52	m2 15.60	m2 14.08	m 46.20	カ所 1.00	カ所 1.00	本 4.00							
屋上改修														
イソ付広場														
スロープ・階段	21.52	15.60	14.08	46.20	1.00	1.00	4.00							
元積撤去														
イソ付広場														
スロープ・階段														

仕上	仕様	算式	数量	
《屋上改修》 【外広場】				
広改				
	下地調整	平場	31.7*20.3	643.51
	高強度ウレタン・ゴム複合		6.41*6.41/2*-1	-20.54
			7.65*7.03/2*-1	-26.89
			30.0*8.10	243.00
			4.55*0.62*-1	-2.82
			5.60*0.40*-1	-2.24
			1.65*1.65*-1	-2.72
			2.10*3.10*-1	-6.51
	+210		4.14*3.52	14.57
			0.30*3.52	1.06
	側溝		-0.40*4.15	-1.66
			-0.40*8.30	-3.32
	側溝拡張		-0.15*39.24	-5.89
		(小計) m2		829.55
広改				
	シタ-コンクリート (防水押え)		829.55*0.08	66.36
	コンクリート打設手間			
		(小計) m3		66.36
広改				
	コンクリート直押え		829.55	829.55
	ワイヤメッシュ 3.2φ=100*100			
	カーフェルト (床コンクリート面)			
		(小計) m2		829.55
広改				
	下地調整	側溝	0.60*4.15	2.49
	高強度ウレタン・ゴム複合	系=600	0.60*8.30	4.98
		W=400		
		(小計) m2		7.47

仕上	仕様	算式	数量	
広改				
	下地調整	側溝	2.28+3.10+2.69	8.07
	高強度ウレタン・ゴム複合	系=250	2.48+4.14+2.07	8.69
	細目グレーチング W=150	W=150	20.0+(4*0.62)	22.48
		(小計) m2		39.24
広改				
	下地調整	立上り	9.52+6.20+9.31+1.00	26.03
	高強度ウレタン・ゴム複合		24.2*20.0	44.20
	保護モルタル金コテ		4.55+1.65+2.10	8.30
			0.63+0.63	1.26
			-80.79	-80.79
		H=350	80.79*0.35	28.28
		ステップ	7.86*3.14*0.15	3.70
			12.0*3.14*0.10	3.77
		(小計) m2		34.75
広改				
	シタ-コンクリート (荷上げ)		(6.20+13.0)/2*3.45	33.12
	コンクリート打設手間		(13.0+11.2)/2*1.00	12.10
			1.96*1.96*3.14/2*-1	-6.03
			-39.19	-39.19
		H=200	39.19*0.20	7.84
		(小計) m3		7.84
広改				
	コンクリート直押え		39.19	39.19
	カーフェルト (床コンクリート面)			
		(小計) m2		39.19

工事名称: [太子町役場庁舎大規模改修工事] 建物名称: [改修工事]

仕上	仕様	算式	数量	
《屋上改修》 【スロープ・階段】				
雑改	下地調整	スロープ	1.00*3.10	3.10
	高強度カタン・ゴムス複合		1.00*1.00	1.00
	モルタル金コテ		1.00*3.90	3.90
	カラーフェルト (床コンクリート面)		2.00*1.00	2.00
			1.00*2.50	2.50
			2.00*1.00	2.00
			1.00*1.10	1.10
		(小計) m2		15.60
雑改	下地調整	外周	4.10+5.90+2.00+3.50	15.50
	高強度カタン・ゴムス複合		1.10	1.10
	保護モルタル金コテ	内周	3.10+3.90+2.50+1.10	10.60
			-27.2	-27.20
		H=350	27.2*0.35	9.52
		(小計) m2		9.52
雑改	下地調整	階段	3.30*1.40	4.62
	高強度カタン・ゴムス複合		3.30*1.86	6.14
	モルタル金コテ		-10.76	-10.76
		*2	10.76*2	21.52
		(小計) m2		21.52
雑改	下地調整	階段	(1.86+1.40)*0.35	1.14
	高強度カタン・ゴムス複合		-1.14	-1.14
	保護モルタル金コテ	*4	1.14*4	4.56
		(小計) m2		4.56

仕上	仕様	算式	数量	
雑改	段鼻タテ		3.30*7	23.10
			-23.1	-23.10
		*2	23.1*2	46.20
		(小計) m		46.20
雑改	車いす用車止め(特注)		1	1.00
		(小計) 箇所		1.00
雑改	車止め(AH-7U10-650同等)		1	1.00
		(小計) 箇所		1.00
雑改	ガードコーン φ80 H=1200		4	4.00
		(小計) 本		4.00

仕上	仕様	算式	数量
《元積撤去》 【イベント広場】			
広撤	花壇:植栽	8-9 : 2.25*20.0	45.00
		0.60*2.90*-2	-3.48
		12-13 : 19.2*7.24	139.01
		6.41*6.41/2*-1	-20.54
		(11.4+16.2)/2*1.04	14.35
		1.04*18.2*-1	-18.93
		3.00*3.00*3.14/2*-1	-14.13
		-141.28	-141.28
	H=200	141.28*0.20	28.26
		(小計) m3	28.26
広撤	花壇:植栽	H=210 : 4.14*3.52*0.21	3.06
		(小計) m2	3.06
広撤	床磁器質タイル	31.7*20.3	643.51
		6.41*6.41/2*-1	-20.54
		7.65*7.03/2*-1	-26.89
		30.0*8.10	243.00
		4.55*0.62*-1	-2.82
		5.60*0.40*-1	-2.24
		1.65*1.65*-1	-2.72
		2.10*3.10*-1	-6.51
	植栽	-141.28	-141.28
		(小計) m2	683.51

仕上	仕様	算式	数量
広撤	花壇:立上り (コンクリート)	2.28*3.10+1.69	7.07
		2.48*4.14+1.07	7.69
		-14.76	-14.76
	H=350	0.15*14.76*0.35	0.77
	ステップ廻		
	H=100	1.00*2	2.00
		-2.00	-2.00
		0.15*2.00*0.10	0.03
	H=150	3.93*3.14/2	6.17
		-6.17	-6.17
		0.15*6.17*0.15	0.14
		2.25*20.0+(4*0.62)	24.73
		-24.73	-24.73
	H=350	0.15*24.73*0.35	1.30
		(小計) m3	2.24
広撤	(磁器質タイル)	14.76*0.35	5.17
		14.76*0.15	2.21
		2.00*0.10*2	0.40
		2.00*0.15*2	0.60
		6.17*0.15	0.93
		6.17*0.15	0.93
		24.73*0.35	8.66
		24.73*0.15	3.71
		(小計) m2	22.61
広撤	花壇:立上り (コンクリート)	H=290 : 0.15*3.52*0.29	0.15
		(小計) m3	0.15

外 壁 改 修 (集計・計算書)

No.	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
仕 上 室 名	外改	外壁E アルミ	外壁A 外壁事前調 高圧水洗浄	外壁A 高圧水洗浄	外壁F ホータ	外壁A 特殊 ケルン・清掃	外壁D 300	外壁B 外壁事前調 高圧水洗浄	外壁C 高圧水洗浄	軒裏 艶消 外壁事前調 ケルン・清掃	高圧水洗浄			
		m 47.15	m ² 1277.34	m ² -300.00	m 162.34	m ² 300.00	カ所 20.00	m ² 216.52	m ² 8.94	m ² 256.94	m ² 33.24			
外壁改修														
	北面	37.80	335.11		48.64		10.00	135.97		93.48	13.87			
	南面	0.80	436.43		69.90		10.00	75.76		93.48	11.51			
	西面	4.35	225.93		21.90			2.35	4.47	34.99	3.94			
	東面	4.20	279.87		21.90			2.44	4.47	34.99	3.92			
	共通工			-300.00		300.00								
元積撤去														
	共通工													

工事名称: [太子町役場庁舎大規模改修工事] 建物名称: [改修工事]

No.	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
室名	外撤													
	仕上 外壁A 特殊													
	m2 300.00													
外壁改修														
北面														
南面														
西面														
東面														
共通工														
元積撤去														
共通工	300.00													

仕上	仕様	算式	数量
《外壁改修》 【北面】			
外改			
	外壁事前調査 (タイル面)	1F	
	高圧水洗浄 (外壁)	7-9	9:10*4.50 40.95
	外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	A-D	20.7*4.50 93.15
		8-12	21.0*4.50 94.50
		12-13	3.00*(4.50+2.60)/2 10.65
			9.20*(4.50+2.60)/2 32.66
		13-14	3.50*1.90 6.65
		AW/1*2	-1.16*3.00*2 -6.96
		AD/7*2	-1.16*3.00*2 -6.96
		AW/2	-16.9*3.00 -50.70
		2F	
		7-8	3.30*3.75 12.38
		E8-12	29.2*3.75 109.50
		8-12	24.2*0.60 14.52
		12-13	(0.82+0.82+9.20)*0.80 8.67
		13-14	3.50*3.75 13.13
		AW/9	-29.2*2.94 -85.85
		3F	
		7-8	3.30*2.94 9.70
		13-14	3.50*2.94 10.29
		AW/11*2	-1.04*2.50*2 -5.20
			-4.11*1.80*2 -14.80
		AW/12*2	-5.15*1.80*2 -18.54
		AW/13	-1.04*2.50 -2.60
			-4.11*1.80 -7.40
		AD/9*4	-0.60*1.75*4 -4.20
		4F	
		ボ-タ-上	36.8*1.61 59.25
		3-4F	
		6-7	6.00*5.42 32.52
		AW/14b	-6.00*1.70 -10.20
		(小計) m2	335.11

仕上	仕様	算式	数量
外改			
	外壁D 300角タイル (高圧洗浄)		10 10.00
	(小計) 所		10.00
外改			
	高圧水洗浄 (外壁)		0.30*0.30*10 0.90
	(小計) m2		0.90
外改			
	外壁E 7mmハ-初 (高圧洗浄)	4F	36.8 36.80
	見付	0.50*2	1.00
	(小計) m		37.80
外改			
	高圧水洗浄 (外壁)		37.8*0.15 5.67
	(小計) m2		5.67
外改			
	外壁F ボ-タ-タイル (高圧洗浄)	2F	3.30 3.30
			24.2 24.20
		(0.82+0.82+9.20)	10.84
		3.50	3.50
		3F	36.8 36.80
			-30.00 -30.00
	(小計) m		48.64

仕上	仕 様	算 式	数 量
《外壁改修》 【北面】			
外改	高压水洗净 (外壁)	48.64*0.15	7.30
			(小計) m2 7.30
外改			
	外壁事前調査 (打放面)	3F 外部 30.0*1.63	48.90
	高压水洗净 (外壁)	袖壁 2.10*3.93*2	16.51
	外壁B 下地調整+艶消し塗装	4F 38.0*3.20	121.60
		AW/18b -29.2*2.00	-58.40
		袖壁 0.65*3.20*2	4.16
		見付 0.50*3.20*2	3.20
			(小計) m2 135.97
外改			
	外壁事前調査 (打放面)	38.0*2.00*1.08	82.08
	軒裏 ケソ・清掃	38.0*0.30	11.40
	軒裏 艶消し塗装		
			(小計) m2 93.48

仕上	仕 様	算 式	数 量

仕上	仕様	算式	数量
《外壁改修》 【南面】			
外改	外壁事前調査 (タイル面)	1F	
	高圧水洗浄 (外壁)	2-7 24.0*4.35	104.40
	外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	AW/4 -22.05*2.10	-46.31
		AD/4 -1.70*2.99	-5.08
		2F	
		1-7 27.7*3.75	103.88
		OPEN -7.86*3.12	-24.52
		AW/7 -16.1*1.80	-28.98
		3F	
		4-7 13.0*3.75	48.75
		AW/14a -10.0*1.80	-18.00
		1-4 14.7*0.45	6.62
		4F	
		4-7 13.0*0.45	5.85
		(小計) m2	146.61
外改	外壁事前調査 (タイル面)	1F	
	高圧水洗浄 (外壁)	7-13 33.1*4.35	143.99
	外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	AW/5 -29.2*2.20	-64.24
		2F	
		7-14 36.8*3.75	138.00
		13-14 -3.70*1.00	-3.70
		AW/8 -25.1*1.80	-45.18
		AD/6 -1.91*2.60	-4.97
		3F	
		7-14 36.8*3.75	138.00
		AW/15 -29.2*1.80	-52.56
		4F	
		7-14 36.8*1.10	40.48
		(小計) m2	289.82

仕上	仕様	算式	数量
外改	外壁F ホーダータイル (高圧洗浄)	2F	
		7-13 33.1	33.10
		3F	
		7-14 36.8	36.80
		(小計) m	69.90
外改	高圧水洗浄 (外壁)	69.9*0.15	10.49
		(小計) m2	10.49
外改	外壁D 300角タイル (高圧洗浄)	10	10.00
		(小計) 枚所	10.00
外改	高圧水洗浄 (外壁)	0.30*0.30*10	0.90
		(小計) m2	0.90
外改	外壁事前調査 (打放面)	4F	
	高圧水洗浄 (外壁)	AW/18a -29.2*1.80	-52.56
	外壁B 下地調整+艶消し塗装	袖壁 0.65*3.20*2	4.16
		見付 0.50*3.20	1.60
		0.30*3.20	0.96
		(小計) m2	75.76

仕上	仕様	算式	数量
《外壁改修》 【西面】			
外改	外壁事前調査 (タイル面)	2F	
	高压水洗浄 (外壁)	E-G 21.9*3.75	82.13
	外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	AW/10-6 -1.91*2.60	-4.97
		AW/10-8 -1.91*2.60	-4.97
		3F	
	高压水洗浄 (外壁)	E-G 21.9*2.94	64.39
		AW/16*2 -1.80*1.80*2	-6.48
		4F	
	高压水洗浄 (外壁)	E-G 24.0*1.61	38.64
		OPEN -4.20*1.61	-6.76
		1F	
	高压水洗浄 (外壁)	B-D 12.8*2.92	37.38
		2.90*2.92	8.47
		12.4*2.92/2	18.10
		(小計) m2	225.93
外改	外壁E アルミパネ (高压洗浄)	見付 2.10*2	4.20
		見付 0.15	0.15
		(小計) m	4.35
外改	高压水洗浄 (外壁)	4.35*0.15	0.65
		(小計) m2	0.65

仕上	仕様	算式	数量
外改	高压水洗浄 (外壁)	21.9	21.90
	外壁C 下地調整+AP塗装	-1.91*2	-3.82
		H=150 -18.08	-18.08
		18.08*0.15	2.71
		(小計) m2	2.71
外改	外壁F ホータ-タイル (高压洗浄)	21.9	21.90
		(小計) m	21.90
外改	高压水洗浄 (外壁)	21.9*0.15	3.29
		(小計) m2	3.29
外改	外壁事前調査 (打放面)	24.0*(2.50+7.92)/21.61	11.57
	高压水洗浄 (外壁)	-4.20*2.50	-10.50
	外壁B 下地調整+艶消し塗装	見付 0.30*2.28	0.68
		見付 0.15*4.00	0.60
		(小計) m2	2.35
外改	高压水洗浄 (外壁)	(3.75+4.20+3.75)	11.70
	外壁C 下地調整+AP塗装	-11.7	-11.70
		H=150 11.7*0.15	1.76
		(小計) m2	1.76

仕上	仕 様	算 式	数 量
----	-----	-----	-----

《外壁改修》
【西面】

外改

外壁事前調査 (打放面)	24.0*1.35*1.08	34.99
軒裏 外シ-清掃		
軒裏 艶消し塗装		
(小計) m2		34.99

仕上	仕 様	算 式	数 量
----	-----	-----	-----

仕上	仕様	算式	数量
《外壁改修》 【東面】			
外改	外壁事前調査 (タイル面)	2F	
	高压水洗浄 (外壁)	E-G	21.9*3.75
	外壁A 特殊二丁掛磁器質タイル	OPEN	-1.90*2.70
			82.13
			-5.13
		3F	
		E-G	21.9*2.94
		AW/17a	-0.85*2.10
			-1.79
			-2.41*1.80
			-4.34
		AW/17b	-3.26*1.80
			-5.87
		壁出	4.71*3.60*2
			33.91
		AG/3	-0.85*1.00
			-0.85
		AD/3	-1.20*2.10
			-2.52
		4F	
		E-G	24.0*1.61
			38.64
		OPEN	-4.20*1.61
			-6.76
		1F	
		A-B	7.85*(4.16+2.70)/2
			26.93
		B-D	12.8*2.70
			34.56
			2.90*2.92
			8.47
			12.4*2.92/2
			18.10
			(小計) m2
			279.87
外改	外壁E アルミタイル (高压洗浄)		2.10*2
			4.20
			(小計) m
			4.20
外改	高压水洗浄 (外壁)		4.20*0.15
			0.63
			(小計) m2
			0.63

仕上	仕様	算式	数量
外改	高压水洗浄 (外壁)		21.9
	外壁C 下地調整+AP塗装		-1.91*2
			-3.82
			-18.08
		H=150	18.08*0.15
			2.71
			(小計) m2
			2.71
外改	外壁F ホーダータイル (高压洗浄)		21.9
			21.90
			(小計) m
			21.90
外改	高压水洗浄 (外壁)		21.9*0.15
			3.29
			(小計) m2
			3.29
外改	外壁事前調査 (打放面)		24.0*(2.50+7.92)/21.61
	高压水洗浄 (外壁)		-4.20*2.50
	外壁B 下地調整+艶消し塗装	見付	0.30*2.28*2
			1.37
			(小計) m2
			2.44
外改	高压水洗浄 (外壁)		(3.75+4.20+3.75)
	外壁C 下地調整+AP塗装		
			-11.7
		H=150	11.7*0.15
			1.76
			(小計) m2
			1.76

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《外壁改修》
【東面】

外改

外壁事前調査 (打放面)	24.0*1.35*1.08	34.99
軒裏 外シ 清掃		
軒裏 艶消し塗装		
(小計) m2		34.99

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

建 具 改 修 (集計・計算書)

No.	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
室名	I	建改												
		外部建具シ-												
		m												
		1220.18												
		建具改修												
		1階	397.21											
		2階	265.78											
		3階	355.47											
		4階	201.72											
		元積撤去												
		1階												
		2階												
		3階												
		4階												

No.	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
室名	建撤 仕 上 外部建具													
	m 1220.18													
建具改修														
1階														
2階														
3階														
4階														
元積撤去														
1階		397.21												
2階		265.78												
3階		355.47												
4階		201.72												

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《建具改修》
【1階】

建改

仕上	仕様	算式	数量
外部建具シリング*	1-7		
	AD/1	$(2.10+0.85+2.10)$	5.05
	AD/4	$(2.99+1.70+2.99)$	7.68
	AW/4	$(22.05+2.20)*2+22.05$	70.55
	AW/6	$(2.50+1.60)*2+2.50$	10.70
	AG/3	$(0.85+1.00)*2+0.85$	4.55
	7-14		
	AD/7*2	$(3.00+1.16+3.00)*2$	14.32
	AW/1*2	$((1.16+3.00)*2+1.16)*2$	18.96
	AW/2	$(15.0+3.00)*2+15.0$	51.00
	AW/5	$(29.2+2.20)*2+29.2$	92.00
	AW/8	$(25.1+1.80)*2+25.1$	78.90
	AG/1	$(1.50+1.00)*2+1.50$	6.50
	AG/4*2	$((1.00+1.00)*2+1.00)*2$	10.00
	14-18		
	AG/2	$(2.10+1.50)*2+2.10$	9.30
	(小計) m		

建改

仕上	仕様	算式	数量
外部建具シリング*	7-14		
	SD/AT1	$(2.10+1.70+2.10)$	5.90
	14-18		
SD/AT1	$(2.10+1.70+2.10)$	5.90	
(小計) m			11.80

建改

仕上	仕様	算式	数量
外部建具シリング*	SSW/1	$(1.10+1.30)*2+1.10$	5.90
(小計) m			5.90

工事名称: [太子町役場庁舎大規模改修工事] 建物名称: [改修工事]

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《建具改修》
【2階】

建改

外部建具シリング	1-7		
	AD/1	$(2.10+0.85+2.10)$	5.05
	AD/3	$(2.10+1.20+2.10)$	5.40
	AW/7	$(16.1+1.80)*2+16.1$	51.90
	7-14		
	AD/6	$(2.60+1.91+2.60)$	7.11
	AW/8	$(25.1+1.80)*2+25.1$	78.90
	AW/9	$(29.2+2.94)*2+29.2$	93.48
	AW/10-a	$(1.91+2.52)*2+1.91$	10.77
	AW/10-b	$(1.91+2.52)*2+1.91$	10.77
(小計) m			263.38

建改

外部建具シリング	7-14		
	SD/7	$(0.60+0.60)*2$	2.40
(小計) m			2.40

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
《建具改修》			
【3階】			
建改	外部建具ソーリング		
		1-7	
		AW/14a (10.0+1.80)*2+10.0	33.60
		AW/14b (10.0+1.80)*2+10.0	33.60
		AW/17a ((3.26+2.10)*2-0.85)	9.87
		2.41*1	2.41
		AW/17b (3.26+1.80)*2+3.26	13.38
		7-14	
		AD/9*4 (1.75+0.60+1.75)*4	16.40
		AW/11*2 ((5.15+2.50)*2-1.04)*2	28.52
		4.11*2	8.22
		AW/12*2 ((5.15+1.80)*2+5.15)*2	38.10
		AW/13 ((5.15+2.50)*2-1.04)	14.26
		4.11*1	4.11
		AW/15 (29.2+1.80)*2+29.2	91.20
		AW/16*2 (1.80+1.80)*2*2	14.40
		1.80*2	3.60
		16-18	
		AW/22*2 ((6.10+1.80)*2+6.10)*2	43.80
		(小計) m	355.47

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《建具改修》
【4階】

建改	外部建具シリング	7-14		
		AW/18a	$(29.2+2.28)*2+29.2$	92.16
		AW/18b	$(29.2+2.28)*2+29.2$	92.16
		AW/19	$(3.80+3.00)*2+3.80$	17.40
			(小計) m	201.72

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《元積撤去
【1階】

建撤

仕上	仕様	算式	数量
	外部建具ソーリング		
	1-7		
	AD/1	$(2.10+0.85+2.10)$	5.05
	AD/4	$(2.99+1.70+2.99)$	7.68
	AW/4	$(22.05+2.20)*2+22.05$	70.55
	AW/6	$(2.50+1.60)*2+2.50$	10.70
	AG/3	$(0.85+1.00)*2+0.85$	4.55
	7-14		
	AD/7*2	$(3.00+1.16+3.00)*2$	14.32
	AW/1*2	$((1.16+3.00)*2+1.16)*2$	18.96
	AW/2	$(15.0+3.00)*2+15.0$	51.00
	AW/5	$(29.2+2.20)*2+29.2$	92.00
	AW/8	$(25.1+1.80)*2+25.1$	78.90
	AG/1	$(1.50+1.00)*2+1.50$	6.50
	AG/4*2	$((1.00+1.00)*2+1.00)*2$	10.00
	14-18		
	AG/2	$(2.10+1.50)*2+2.10$	9.30
		(小計) m	379.51

建撤

仕上	仕様	算式	数量
	外部建具ソーリング		
	7-14		
	SD/AT1	$(2.10+1.70+2.10)$	5.90
	14-18		
	SD/AT1	$(2.10+1.70+2.10)$	5.90
		(小計) m	11.80

建撤

仕上	仕様	算式	数量
	外部建具ソーリング		
	SSW/1	$(1.10+1.30)*2+1.10$	5.90
		(小計) m	5.90

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

《元積撤去》
【2階】

建撤

外部建具ソーリング	1-7		
	AD/1	$(2.10+0.85+2.10)$	5.05
	AD/3	$(2.10+1.20+2.10)$	5.40
	AW/7	$(16.1+1.80)*2+16.1$	51.90
	7-14		
	AD/6	$(2.60+1.91+2.60)$	7.11
	AW/8	$(25.1+1.80)*2+25.1$	78.90
	AW/9	$(29.2+2.94)*2+29.2$	93.48
	AW/10-a	$(1.91+2.52)*2+1.91$	10.77
	AW/10-b	$(1.91+2.52)*2+1.91$	10.77
(小計) m			263.38

建撤

外部建具ソーリング	7-14		
	SD/7	$(0.60+0.60)*2$	2.40
(小計) m			2.40

仕上	仕様	算式	数量
----	----	----	----

仕上	仕 様	算 式	数 量
----	-----	-----	-----

《元積撤去》
【4階】

建撤

外部建具シロツク	7-14		
	AW/18a	$(29.2+2.28)*2+29.2$	92.16
	AW/18b	$(29.2+2.28)*2+29.2$	92.16
	AW/19	$(3.80+3.00)*2+3.80$	17.40
(小計) m			201.72

仕上	仕 様	算 式	数 量
----	-----	-----	-----

とりこわし (集計・計算書)

No.	1	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
室名	撤ま													
	仕 上	立上り磁器	床磁器質タ	立上りコンクリ	カッター切り	花壇客土撤	手すり撤去	点字ブロック	外壁タイル張	建具廻りソ-				
		m2 17.43	m2 720.63	m3 2.39	m 51.76	m3 31.32	カ所 1.00	m2 2.25	m2 300.00	m 1220.18				
撤去総め														
イの広場		3.35	683.51	2.39	51.76	31.32	1.00	2.25						
スロプ・階段		14.08	37.12											
外壁改修									300.00					
建具改修										1220.18				

No.	2	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬
仕 上	処分 (コンクリート) (コンクリート) (コンクリート)	(がれき類) (がれき類) (がれき類)	(建設発生) (建設発生) (建設発生)	(タイル) (タイル) (タイル)	(廃プラスチック) (廃プラスチック) (廃プラスチック)	(鉄くず)								
	室名													
	m3 2.39	m3 31.90	m3 31.32	m3 7.42	m3 0.12	t 0.08								
撤去総め														
エントランス	2.39	21.37	31.32	4.96		0.08								
屋根・階段		1.53		0.36										
外壁改修		9.00		2.10										
建具改修					0.12									

仕上	仕 様	算 式	数 量
《撤去總め》 【イベント広場】			
撤ま	花壇土量撤去	31.32	31.32
	(小計) m3		31.32
処分	発生材積込 (建設発生土)	31.32	31.32
	発生材運搬 (建設発生土)		
	発生材処分 (建設発生土)		
	(小計) m3		31.32
撤ま	カッター切り	51.76	51.76
	(小計) m		51.76
撤ま	立上りコンクリート撤去	2.39	2.39
	(小計) m3		2.39
処分	発生材積込 (コンクリート)	2.39	2.39
	発生材運搬 (コンクリート)		
	発生材処分 (コンクリート)		
	(小計) m3		2.39
処分	スクラップ 控除 (鉄くず)	m3/30kg 2.39*30.0/1000	0.07
	(小計) t		0.07

仕上	仕 様	算 式	数 量
処分	発生材積込 (タイル)	タイル 23.14*0.007	0.16
	発生材運搬 (タイル)		
	発生材処分 (タイル)		
	(小計) m3		0.16
処分	発生材積込 (がれき類)	MO 23.14*0.03	0.69
	発生材運搬 (がれき類)		
	発生材処分 (がれき類)		
	(小計) m3		0.69
撤ま	床磁器質タイル撤去	683.51	683.51
	(小計) m2		683.51
処分	発生材積込 (タイル)	タイル 683.51*0.007	4.78
	発生材運搬 (タイル)		
	発生材処分 (タイル)		
	(小計) m3		4.78
処分	発生材積込 (がれき類)	MO 683.51*0.03	20.51
	発生材運搬 (がれき類)		
	発生材処分 (がれき類)		
	(小計) m3		20.51
撤ま	立上り磁器質タイル撤去	3.35	3.35
	(小計) m2		3.35

仕上	仕 様	算 式	数 量
《撤去總め》 【外壁改修】			
撤ま	外壁タイル張り撤去	300.0	300.00
	(小計) m ²		300.00
処分	発生材積込 (タイル)	300.0*0.007	2.10
	発生材運搬 (タイル)		
	発生材処分 (タイル)		
	(小計) m ³		2.10
処分	発生材積込 (がれき類)	300.0*0.03	9.00
	発生材運搬 (がれき類)		
	発生材処分 (がれき類)		
	(小計) m ³		9.00

仕上	仕 様	算 式	数 量
----	-----	-----	-----

