

		部長	課長	課長補佐	設計	検算	校合														
令和6年度						南河内郡太子町															
<b>(金 抜 き) 設 計 書</b>																					
工事所属名	南河内郡太子町大字山田地内																				
施設名	太子町役場庁舎																				
工事名	太子町役場庁舎大規模改修工事																				
竣工又期は 納入期限	令和7年3月25日				所要日数 日																
設計大要	<p>敷地面積 10,620㎡  種目 鉄筋コンクリート造 4階建 改修1棟  延床面積 5,382.46㎡</p> <p>工事内容</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">建築改修工事</td> <td style="width: 20%;">一式</td> </tr> <tr> <td>イベント広場防水、舗装工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>外壁タイル改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>外部塗装改修工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>建具周りシーリング工事</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>外構工事</td> <td>一式</td> </tr> </table>									建築改修工事	一式	イベント広場防水、舗装工事	一式	外壁タイル改修工事	一式	外部塗装改修工事	一式	建具周りシーリング工事	一式	外構工事	一式
建築改修工事	一式																				
イベント広場防水、舗装工事	一式																				
外壁タイル改修工事	一式																				
外部塗装改修工事	一式																				
建具周りシーリング工事	一式																				
外構工事	一式																				
設計金額					内 訳	対象額 消費税															
内 訳																					
種 目	細 別	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要															



名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
[1] 直接工事費						
A 建築工事		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A 建築工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 防水改修工事		1.0	式			
3 外壁改修工事		1.0	式			
4 発生材処理		1.0	式			
5 共通仮設		1.0	式			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 直接仮設工事						
養生	防水改修(イベント広場)	851.0	m2			
養生	外壁改修	423.0	m2			
整理清掃片付け	防水改修(イベント広場)	851.0	m2			
整理清掃片付け	外壁改修	423.0	m2			
枠組本足場	手すり先行方式 建枠幅900 H=12.0m未満	217.0	m2			
枠組本足場	手すり先行方式 建枠幅900 H=22.0m未満	2,205.0	m2			
安全手すり	枠組本足場用	211.0	m			
養生シート張り		2422.0	m2			
フェンスバリケード	外周足場部 H=1800	211.0	m			
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 防水改修工事						
(改修)						
ケレン・清掃・水洗い		911.0	m <sup>2</sup>			
平場 高強度ウレタン・ゴムアス複合塗膜防水	下地調整共	830.0	m <sup>2</sup>			
排水溝 高強度ウレタン・ゴムアス複合塗膜防水	下地調整共	7.5	m <sup>2</sup>			
立上り 高強度ウレタン・ゴムアス複合塗膜防水	下地調整共	34.8	m <sup>2</sup>			
普通コンクリート	FC=18N, S18 防水押え	66.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	ポンプ 打ち	66.4	m <sup>3</sup>			
ポンプ 圧送	基本料金	1.0	回			
ポンプ 圧送	打設量	66.4	m <sup>3</sup>			
溶接金網	3.2φ-100*100	830.0	m <sup>2</sup>			
コンクリート金罫押え		830.0	m <sup>2</sup>			
カラーフェルトDA	床コンクリート面	830.0	m <sup>2</sup>			
普通コンクリート	FC=18N, S18 嵩上げ	7.8	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間		7.8	m <sup>3</sup>			
ポンプ 圧送	基本料金	1.0	回			
ポンプ 圧送	打設量	66.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート金罫押え		39.2	m <sup>2</sup>			
カラーフェルトDA	床コンクリート面	39.2	m <sup>2</sup>			
立上り 保護モルタル金罫押え		34.8	m <sup>2</sup>			
細目クレーチング	W=150	39.2	m			
壁付手すり	L型 H=550	12.0	m			
壁付手すり	L型 H=150	20.0	m			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
点字ブロック	300角	25.0	枚			
(スロープ・階段)						
ケレン・清掃・水洗い		51.2	m <sup>2</sup>			
平場 高強度ウレタン・ゴムアス複合塗膜防水	下地調整共	37.1	m <sup>2</sup>			
立上り 高強度ウレタン・ゴムアス複合塗膜防水	下地調整共	14.0	m <sup>2</sup>			
床 保護モルタル塗り		37.1	m <sup>2</sup>			
カーフェルトDA	床コンクリート面	15.6	m <sup>2</sup>			
立上り 保護モルタル金鍍押え		14.1	m <sup>2</sup>			
車いす用車止め	(特注)	1.0	か所			
車止め	(AH-7U10-650同等品)	1.0	か所			
ガードコーン	φ80 H=1200	4.0	本			
小 々 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
花壇 花壇土量撤去	積込共	31.3	m <sup>3</sup>			
カッター切り 立上り コンクリート撤去	コンクリート面	51.8	m			
		2.4	m <sup>3</sup>			
床タイル撤去 立上り	下地モルタル共	721.0	m <sup>2</sup>			
壁タイル撤去	下地モルタル共	17.4	m <sup>2</sup>			
点字ブロック撤去		2.3	m <sup>2</sup>			
手すり撤去	L=1000	1.0	か所			
小 々 計						
小 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 外壁改修工事						
(改修)						
施工数量調査	タイル面	1,277.0	m <sup>2</sup>			
施工数量調査	打放面	473.0	m <sup>2</sup>			
高圧水洗浄	外壁	1,236.0	m <sup>2</sup>			
外壁A クレン・清掃	(タイル貼替部)	300.0	m <sup>2</sup>			
外壁A 特殊二丁掛磁器タイル張替え		300.0	m <sup>2</sup>			
外壁B 関西ペイント(アレスシッケイ)	下地調整共	217.0	m <sup>2</sup>			
外壁C AP塗装	下地調整共	9.0	m <sup>2</sup>			
軒裏 クレン・清掃・水洗い		257.0	m <sup>2</sup>			
軒裏 関西ペイント(アレスシッケイ)	下地調整共	257.0	m <sup>2</sup>			
建具枠廻り シーリング	MS-2 10*10	1,220.0	m			
小 々 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
外壁タイル撤去	下地モルタル共	300.0	m <sup>2</sup>			
建具枠廻り シーリング撤去		1,220.0	m			
小々計						
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 発生材処理						
(発生材積込費)						
コンクリート	機械	2.4	m3			
モルタル	機械	31.9	m3			
タイル	機械	7.4	m3			
廃プラ	人力	0.1	m3			
小 々 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材運搬費)						
発生材運搬費	建設発生土	31.3	m3			
発生材運搬費	コンクリート(無筋)	2.4	m3			
発生材運搬費	モルタル	31.9	m3			
発生材運搬費	タイル	5.7	m3			
発生材運搬費	廃プラ	0.1	m3			
小 々 計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材処分費)						
発生材処分費	建設発生土	31.3	m3			
発生材処分費	コンクリート	2.4	m3			
発生材処分費	モルタル	31.9	m3			
発生材処分費	タイル	7.4	m3			
発生材処分費	廃プラ	0.1	m3			
スクラップ控除	鉄くず	-0.1	t			
小 々 計						
小 計						

共通仮設

内訳明細書

名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設	積上げ分					
交通誘導警備員		160.0	人			
仮囲い(フェンスバリケード)	H:1800 シート・控え共	6.6	m			
小 計						

代 0 号	名 称 フェンスバリケートH=1800	存置期間:90日	金額			
摘要		歩掛根拠				円/m (1m当り計算)
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードフェンス(W1810×H1800)	損料	1.00	台			
ガードフェンス(W1810×H1800)	基本料金	1.00	台			
スチールベース(フェンス脚差込式)	損料	2.00	個			
スチールベース	基本料金	2.00	個			
とび工		0.042	人			
その他	(労+雑)×15%	1.00	式			
小計						
m当り	1台:1.8m	0.56				
改め計						

代	1	号	名称	溶接金網	3.2φ-100*100	金額	円/m2	
摘要			歩掛根拠 R2 工事歩掛要覧P253 煙突笠木参考(歩掛50%とする)				(1m2当り計算)	
名	称		規格・形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
	溶接金網		3.2φ-100*100	1.00	m <sup>2</sup>			
	溶接金網敷き手間			1.00	m <sup>2</sup>			
	小計							
	改め計							

代 2 号	名 称 細目グレーチング W=150					金額	円/m
摘要	歩掛根拠					(1m当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
細目グレーチング	W=150	1.0	m				
普通作業員		0.020	人				
その他	(材・労)x20%	1.0	式				
小計							
改め計							

代 3 号	名 称 点字ブロック 300角					金額	
摘要		歩掛根拠				円/ヶ所 (1ヶ所当り)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
点字ブロック	300角	1.0	枚				
普通作業員		0.090	人				
その他	(材・労)x20%	1.0	式				
小計							
改め計							

代 4 号	名 称 車いす用車止め (特注)					金額	円/ヶ所
摘要	歩掛根拠					(1ヶ所当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
車いす用車止め	(特注) サンポール	1.0	か所				
基礎ブロック		4.0	か所				
普通作業員		1.0	人				
その他	(材・労)x20%	1.0	式				
小計							
改め計							

代	5	号	名称 車止め (AH-7U10-650同等品)			金額	
摘要			歩掛根拠			円/ヶ所 (1ヶ所当り計算)	
名	称		規格・形状・寸法	数量	単位	単価	金額
	車止め		(AH-7U10-650同等品)	1.0	か所		
	基礎ブロック			2.0	か所		
	普通作業員			0.5	人		
	その他		(材・労)x20%	1.0	式		
	小計						
	改め計						

代 6 号	名 称 ガートコーン φ80 H=1200				金額	
摘要	歩掛根拠				円/ヶ所 (1ヶ所当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガートコーン	φ80 H=1200	1.0	本			
普通作業員		0.063	人			
その他	(材・労)x20%	1.0	式			
小計						
改め計						

代 7 号	名 称 花壇土量撤去 積込共					金額	円/m3
摘要	歩掛根拠					(1m3当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
鋤取り	積込共	1.00	m <sup>3</sup>				
小計							
改め計							

代 8 号	名 称 コンクリート撤去 (鉄筋切断共) コンクリートブレーカ					金額	円/m3
摘要	歩掛根拠 表A2-2-1					(1m3当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
特殊作業員		1.0	人				
普通作業員		0.33	人				
溶接工		0.03	人				
コンクリートブレーカ	30kg	1.0	日				
酸素		0.1	m <sup>3</sup>				
アセチレン		0.02	kg				
空気圧縮機運転	可搬式 スクリューエンジン掛7.5~7.8m3	0.33	日				
その他	(労+雑)×20%	1.0	式				
小計							
改め計							

代 10 号	名 称 点字ブロック撤去					金額	円/m2
摘要	歩掛根拠					(1m2当り計算)	
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
床タイル撤去(代用)		1.0	m <sup>2</sup>				
小計							
改め計							

代 11 号	名 称 手すり撤去 L=1000	金額				
摘要	歩掛根拠	円/ヶ所 (1ヶ所当り計算)				
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		0.063	人			
その他	(材・労)x20%	1.0	式			
小計						
改め計						

代 12 号	名 称 建設発生土運搬 DID区間有 運転距離 17.0km以下					金額	円/m3
摘要	歩掛根拠						(1m3当り計算)
名 称	規格・形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
(トラック運転)	4tダンプトラック						
一般運転手		1.0	人				
燃料	軽油	27.9	L				
機械損料	4t積トラック	1.13	供用日				
その他	(労+雑)×20%	1.0	式				
小計							
建設発生土運搬	トラック運転	0.11					
	DID区間有 運転距離 17.0km以下						
改め計							