

		部長	課長	課長補佐						
					設 計		検 算		校 合	
令和7年度								南河内郡太子町		
設 計 書										
履 行 場 所		南河内郡太子町大字山田地内								
路 線 名										
工 事 名		山田大池潰廃工事								
履 行 期 限		令和8年3月13日				所 要 日 数		日		
		土工 1式 構造物工 1式 仮設工 1式 撤去工 1式								
設 計 金 額		一金					円也 内 訳		対象額	
									消費税	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 直接工事費					
・ ・ 土工	1.000	式			
000001 土砂掘削工	1.000	式			
000002 床掘・土砂	569.000	m ³			歩A・単A B単 1号
000003 埋戻し タンバ	64.000	m ³			歩A・単A B単 2号
000004 基面整正	29.000	m ³			歩A・単A B単 3号
000005 整形 (切面法面)	60.000	m ²			歩A・単A B単 4号
000006 整形 (盛土法面)	219.000	m ²			歩A・単A B単 5号
000007 植生工	5.000	m ²			歩A・単A B単 6号
000008 間詰コンクリート	192.000	m ²			歩A・単A B単 7号
	2.000	m ³			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ ・ 構造物工					
000009 ベンチフリューム 500型	1.000	式			
000010 ベンチフリューム 500型 落差工	10.000	m			歩A・単A B単 9号
000011 ベンチフリューム 300型	10.800	m			歩A・単A B単 10号
000012 U型水路 450型	2.000	m			歩A・単A B単 11号
000013 U型水路 180型	21.400	m			歩A・単A B単 12号
000014 管渠工 HP φ400	2.000	m			歩A・単A B単 13号
000015 ふとんかご	2.600	m			歩A・単A B単 14号
000016 止水壁	16.000	m			歩A・単A B単 15号
000017 土砂留工 ふとんかご	1.000	箇所			歩A・単A B単 16号
000018 張コンクリート	1.000	式			歩A・単A B単 17号
000019 現場打掛 (A) 無筋構造物	1.000	式			歩A・単A B単 18号
000020 現場打掛 (B)	1.000	箇所			歩A・単A B単 19号
000021 現場打掛 (C)	1.000	箇所			歩A・単A B単 20号
000022 階段工 (A)	1.000	箇所			歩A・単A B単 21号
000023 階段工 (B)	1.000	箇所			歩A・単A B単 22号
	1.000	箇所			歩A・単A B単 23号
合 計					
・ ・ 仮設工 一次施工					
000024 敷鉄板 1524*3048 22mm	1.000	式			
000025 整地工	195.000	m ²			歩A・単A B単 24号
000026 刈払い工	152.000	m ²			歩A・単A B単 25号
000027 刈払い工 集積	0.040	ha			歩A・単A B単 26号
000028 樹木等運搬	0.040	ha			歩A・単A B単 27号
000029 樹木等処分	2.300	m ³			歩A・単A B単 28号
000030 盛土工	1.150	ton			歩A・単A B単 29号
000031 整形工	38.000	m ³			歩A・単A B単 30号
000032 砂利舗装 RC-40、t=10cm	20.000	m ²			歩A・単A B単 31号
000033 地盤改良工 H=0.5m	115.000	m ²			歩A・単A B単 32号
000034 地盤改良工 H=1.0m	163.000	m ²			歩A・単A B単 33号
	50.000	m ²			歩A・単A B単 34号

[illegible]

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池清理工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000001	*** B単- 1号 *** 土砂掘削工		m3			歩A・単A
000002	*** B単- 2号 *** 底掘・土砂		m3			歩A・単A
000003	*** B単- 3号 *** 埋戻し		m3			歩A・単A
000004	*** B単- 4号 *** タンバ 基面整正		m3			歩A・単A
000005	*** B単- 5号 *** 整形 (切面法面)		m ²			歩A・単A
000006	*** B単- 6号 *** 整形 (盛土法面)		m ²			歩A・単A
000007	*** B単- 7号 *** 植生工		m ²			歩A・単A
000008	*** B単- 8号 *** 間詰コンクリート		m3			歩A・単A
000009	*** B単- 9号 *** ベンチフリューム		m			歩A・単A
000010	*** B単- 10号 *** ベンチフリューム		m			歩A・単A
000011	*** B単- 11号 *** ベンチフリューム		m			歩A・単A
000012	*** B単- 12号 *** U型水路		m			歩A・単A
000013	*** B単- 13号 *** U型水路		m			歩A・単A
000014	*** B単- 14号 *** 管渠工		m			歩A・単A
000015	*** B単- 15号 *** ふとんかご		m			歩A・単A
000016	*** B単- 16号 *** 止水壁		箇所			歩A・単A
000017	*** B単- 17号 *** 土砂留工		式			歩A・単A
000018	*** B単- 18号 *** 張コンクリート		式			歩A・単A
000019	*** B単- 19号 *** 現場打掛(A)		箇所			歩A・単A
000020	*** B単- 20号 *** 現場打掛(B)		箇所			歩A・単A
000021	*** B単- 21号 *** 現場打掛(C)		箇所			歩A・単A
000022	*** B単- 22号 *** 階段工(A)					

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 23号 ***		箇所			歩A・単A
000023	階段工(B)					
	*** B単- 24号 ***		箇所			歩A・単A
000024	敷鉄板					
	1524*3048 22mm		m ²			歩A・単A
000025	*** B単- 25号 ***					
	整地工		m ²			歩A・単A
000026	*** B単- 26号 ***					
	刈払い工		ha			歩A・単A
000027	*** B単- 27号 ***					
	刈払い工		ha			歩A・単A
000028	*** B単- 28号 ***					
	集積		ha			歩A・単A
000029	*** B単- 29号 ***		m ³			歩A・単A
	樹木等運搬					
000030	*** B単- 30号 ***		ton			歩A・単A
	盛土工					
000031	*** B単- 31号 ***		m ³			歩A・単A
	整形工		m ²			歩A・単A
000032	*** B単- 32号 ***					
	砂利舗装		m ²			歩A・単A
000033	*** B単- 33号 ***					
	RC-40、t=10cm		m ²			歩A・単A
000034	*** B単- 34号 ***					
	地盤改良工		m ²			歩A・単A
000035	*** B単- 35号 ***					
	H=0.5m		m ²			歩A・単A
000036	*** B単- 36号 ***					
	地盤改良工		m ²			歩A・単A
000037	*** B単- 37号 ***					
	H=1.0m		m ²			歩A・単A
000038	*** B単- 38号 ***					
	現場内小運搬		ton			歩A・単A
000039	*** B単- 39号 ***					
	購入土		m ³			歩A・単A
000040	*** B単- 40号 ***					
	無規格		m ³			歩A・単A
000041	*** B単- 41号 ***					
	盛土工		m ³			歩A・単A
000042	*** B単- 42号 ***					
	整形工		m ²			歩A・単A
000043	*** B単- 43号 ***					
	砂利舗装		m ²			歩A・単A
000044	*** B単- 44号 ***					
	排水ポンプ据付・撤去		箇所			歩A・単A
000045	*** B単- 45号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所			歩A・単A
000046	*** B単- 46号 ***					
	口径100mm 常時排水		箇所			歩A・単A
000047	*** B単- 47号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所			歩A・単A
000048	*** B単- 48号 ***					
	口径100mm 作業時排水		箇所			歩A・単A
000049	*** B単- 49号 ***					
	排水ポンプ運転		箇所			歩A・単A
000050	*** B単- 50号 ***					
	口径200mm 常時排水		箇所			歩A・単A

[illegible]

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池演磨工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単-1号 ***					
000001	土砂掘削工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),--,標準,---	1.000	m ³			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-2号 ***					
000002	床掘・土砂		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),--,	1.000	m ³			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-3号 ***					
000003	埋戻し タンバ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-4号 ***					
000004	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-5号 ***					
000005	整形(切面法面)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,--,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-6号 ***					
000006	整形(盛土法面)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,粘質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-7号 ***					
000007	植生工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02703	【法面工(植生初工)】 植生シート工,肥料袋無・人工根芝付(一重初標準),250m ² 未満,--	1.000	m ²			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単-8号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000008	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バット材(レンガ型付)打設、計上する、一般養生、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	ベンチフリューム 500型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	ベンチフリューム 500型	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	ベンチフリューム 500型 落差工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ベンチフリューム 500型 落差工	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	ベンチフリューム 300型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	ベンチフリューム 300型	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	U型水路 450型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	UF 450	1.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	U型水路 180型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	UF 180	1.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
000014	管渠工 HPφ400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付, 400mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形), なし, 外圧管1種	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000015	ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
000016	止水壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材 (クレーン機能付) 打設, 計上する, 一般養生, 一般養生, なし, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.800	m3			S 単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.300	m ²			S 単 34号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.004	ton			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
000017	土砂留工 ふとんかご		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	36.000	m			S 単 30号
T00006	土砂留固定筋 SD345・D13	0.018	ton			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
000018	張コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材 (クレーン機能付) 打設, 計上する, 一般養生, 一般養生, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	7.800	m3			S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.800	m ²			S 単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	54.700	m ²			
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板 (遷移質板) t=10mm	0.800	m ²			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
000019	現場打掛 (A) 無筋構造物		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材 (クレーン機能付) 打設, 計上する, 一般養生, 一般養生, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.400	m ²			S 単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材 (クレーン機能付) 打設, 計上する, 一般養生, 一般養生, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.200	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020	現場打料(B)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.600	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
000021	現場打料(C)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.500	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.300	m ²			S単 34号
P18425	織鋼板 厚4.5~6.0	0.036	ton			
P18444	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50	0.003	ton			
P96004	鉄筋用小形丸鋼 SR235	0.001	ton			
X40003	鋼製付属設備製作工 ビット蓋,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,30	1.000	基			X単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
000022	階段工(A)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.700	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.700	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.700	m ²			S単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	8.800	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
000023	階段工(B)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.600	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツタリ(クレン機能付)打設,計上する,一一般養生,一,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.600	m3			S単 38号

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池清廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3					
SA0312	SP 型枠 一般型枠・鉄筋・無筋構造	12,100	m ²			S 単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	8,300	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
000024	敷鉄板 1524*3048 22mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 1.1. なし	1,000	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	整地工		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(4-ス) 標準(10,000m3未満), 無し, なし	1,000	m3			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	刈払い工		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー, 0~40	1,000	ha			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	刈払い工 集積		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
S19026	集積工 集積・積込	1,000	ha			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	樹木等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S19025	運搬(伐間、除根、除草) 13.5km 以下, 普通	1,000	空m3			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	樹木等処分		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処分 木材	1,000	ton			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000030	盛土工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, - -, なし	1.000	m ³			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
000031	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
000032	砂利舗装 RC-40, t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生グラッパ付, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	地盤改良工 H=0.5m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg, なし, 0.50m	1.000	m ²			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	地盤改良工 H=1.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工(仮設道路基礎) 50kg, なし, 1.00m	1.000	m ²			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	現場内小運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 30~50m	1.000	ton			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
000036	購入土: 無規格		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
J96002	購入土 セレクト	1.000	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	盛土工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, ー, ー, なし	1.000	m ³			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 38号 ***					
000038	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 1:1質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 39号 ***					
000039	砂利舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生グラツラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 40号 ***					
000040	排水ポンプ据付・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1.000	箇所			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 41号 ***					
000041	排水ポンプ運転 口径100mm 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 20, 常時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 42号 ***					
000042	排水ポンプ運転 口径100mm 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 77, 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 43号 ***					
000043	排水ポンプ運転 口径200mm 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2, 常時排水, 120以上~450未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 44号 ***					
000044	盛土工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, ー, ー, なし	1.000	m ³			S 単 24号

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 45号 ***					
000045	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 46号 ***					
000046	構造物取壊し		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋、なし、人力、昼間施工	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 47号 ***					
000047	競運搬処分		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 競運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、5.7km以下	1.000	m ³			S単 31号
S02123	処分費 コンクリート殻	1.000	m ³			S単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単- 1号 *** 人力土工 (盛土・埋戻) 人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・硬質土・埋戻、まき出し、タンバ (Ⅱ)		m ³			歩A・単A
S02047	*** S単- 2号 *** 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類) セメント類、30～50m		ton			歩A・単A
S02123	*** S単- 3号 *** 処分 処分 木材		ton			歩A・単A
S02123	*** S単- 4号 *** 処分費 処分費 コンクリート盛		m ³			歩A・単A
S02703	*** S単- 5号 *** 【法面工 (植生ネット工)】 【法面工 (植生ネット工)】 植生シート工、肥料袋無・人工派芝付 (一重ネット標準)、250m ² 未満、一		m ²			歩A・単A
S02721	*** S単- 6号 *** 【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、人力、昼間施工		m ³			歩A・単A
S03701	*** S単- 7号 *** 【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、並筋及び杭頭処理、10%未満		ton			歩A・単A
S05801	*** S単- 8号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、一、一、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
S05801	*** S単- 9号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、一、一、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m			歩A・単A
S08042	*** S単- 10号 *** 砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生グラツァツ、RC-40、10cm、2.5m以上、数均し、不要、なし、なし		m ²			歩A・単A
S08042	*** S単- 11号 *** 砂利舗装工 (機械) 砂利舗装工 (機械) 再生グラツァツ、RC-40、10cm、2.0m以上、2.5m未満、数均し、不要、なし、なし		m ²			歩A・単A
S18003	*** S単- 12号 *** 排水ポンプ運転 排水ポンプ運転 2、常時排水、120以上～450未満、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
S18006	*** S単- 13号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 20、常時排水、6以上～30未満、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
S18006	*** S単- 14号 *** 排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 77、作業時排水、6以上～30未満、発動発電機、なし		箇所			歩A・単A
S18007	*** S単- 15号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、なし		箇所			歩A・単A
S18054	*** S単- 16号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去、1、1、なし		m ²			歩A・単A
S18055	*** S単- 17号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg、なし、0.50m		m ²			歩A・単A
S18055	*** S単- 18号 *** 地盤改良工 (仮設道路基礎) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg、なし、1.00m		m ²			歩A・単A
S19021	*** S単- 19号 *** 刈払工 刈払工 チェーンソー、0～40		ha			歩A・単A
S19025	*** S単- 20号 *** 運搬 (伐開、除根、除草) 運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下、普通		空m ³			歩A・単A
S19026	*** S単- 21号 *** 集積工					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	集積工 集積・積込 *** S単- 22号 ***		ha			歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-, *** S単- 23号 ***		m3			歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, *** S単- 24号 ***		m3			歩A・単A
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単- 25号 ***		m3			歩A・単A
SA0151	SP 基面修正 SP 基面修正 基面修正 *** S単- 26号 ***		m ²			歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部-,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単- 27号 ***		m ²			歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部-,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし *** S単- 28号 ***		m ²			歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(か-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし *** S単- 29号 ***		m3			歩A・単A
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込 *** S単- 30号 ***		本			歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm *** S単- 31号 ***		m			歩A・単A
SA0221	SP 搬運搬 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下 *** S単- 32号 ***		m3			歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-40(高炉B) W/C65% *** S単- 33号 ***		m3			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート *** S単- 34号 ***		m ²			歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物 *** S単- 35号 ***		m ²			歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(遷青質板) t=10mm *** S単- 36号 ***		m ²			歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1 種 *** S単- 37号 ***		m			歩A・単A
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし,18-8- 20BB W/C≤60% W≤175kg/m3 *** S単- 38号 ***		m3			歩A・単A
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3 *** X単- 1号 ***		m3			歩A・単A
X40003	鋼製付属設備製作工 鋼製付属設備製作工 ビット蓋,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,30 *** T単- 1号 ***		基			歩A・単A
T00001	ペンチフリューム					

[illegible]

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池湛廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人土工(盛土・埋戻) 人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンパ(Ⅱ)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し タンパ(Ⅱ)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.560	人			
R01003	普通作業員					
		0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類 30～50m		ton		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)運搬距離区分 2)材料	30～50m セメント類		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.800	人			
R01003	普通作業員					
		0.800	人			
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊		供用日			
P34002	軽油 JIS 2号 小型ローリー		L			
		30.000				
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 36.300 ton
	単 価		ton			
	*** S単-3号 ***					
S02123	処分 処分 木材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	木材		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96003	処分 木材					
		1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単-4号 ***					
S02123	処分費 処分費 コンクリート殻		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	コンクリート殻		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
P96002	処分費 コンクリート殻					
		1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単-5号 ***					
S02703	【法面工(植生秘工)】		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【法面工（植生ネット工）】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）、250m2未満、一			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	
	1) 施工区分	植生シート工				
	2) 施工区分	肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）				
	3) 施工規模	250m2未満				
	4) 時間的制約	—				
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付（一重ネット標準）	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単— 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、人力、昼間施工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	有筋		基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	
	2) 時間的制約	なし				
	3) 施工区分 I	人力				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単— 7号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分	SD345		基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、一、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：4週8休以上 制約作業時間：0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	—				
	9) 法面縦排水	—				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 9号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
						基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 6)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし ー ー 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工無し				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単一 10号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし、なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	ベック材[クロー型・排対型(2次)] 標準ベケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 11号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、敷均し、不要、なし、なし		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 なし なし				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
J03118	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.220	人			
R01003	普通作業員	0.690	人			
M02349	小型ベック材[クロー型・排対型(2次)] 標準ベケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.400	日			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	8.200	L			
R01021	運転手(特殊)	0.400	人			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 箇所
	単 価		m ²			
	*** S単- 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 常時排水, 120以上~450未満, 発動発電機 なし					
	1) 運転日数	2				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	120以上~450未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F05041	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	2.200	日			
	口径150mm					
F05051	工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	4.400	日			
	口径200mm					
F02058	発動発電機 [D駆動・超低・排気型 (〜3次)]	2.200	日			
	60kVA					
P34002	軽油	336.000	L			
	J I S 1. 2号 小型ローリー					
R01002	特殊作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 13号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	20) 常時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし					
	1) 運転日数	20				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機 [D駆動・超低騒音型]	22.000	日			
	定格容量5kva					
P34002	軽油	340.000	L			
	J I S 1. 2号 小型ローリー					
R01002	特殊作業員	3.400	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	77) 作業時排水, 6以上~30未満, 発動発電機, なし					
	1) 運転日数	77				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	6以上~30未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機 [D駆動・超低騒音型]	84.700	日			
	定格容量5kva					
P34002	軽油	431.000	L			
	J I S 1. 2号 小型ローリー					
R01002	特殊作業員	10.780	人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 15号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm なし 1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし	箇所	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000 箇所 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日			
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	21,000	L			
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 16号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～常去, 1, 1, 1 なし 1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 1 1 なし	m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000,000 m ² 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	345,000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 17号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg, なし, 0.50m 1) 固化材1t当たり単価 (円/t) 2) 1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械) 4) 改良深 (m)	50,000kg なし 0.50m	m ²	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	1,000 日 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
R01001	土木一般世話役	0.360	人			
R01003	普通作業員	0.630	人			
P32010	セメント安定処理材 セメント系	2,300	ton			
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	83,000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 18号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50km なし, 1.00m			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 固材1t 当たり単価 (円/t)					
	2) 1m ³ 当たり固材散布量 (kg/m ³)	50,000kg				
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	なし				
	4) 改良深 (m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役		人	0.360		
R01003	普通作業員		人	0.630		
P32010	セメント安定処理材 セメント素		ton	4.500		
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t		日	1.420		
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー		L	83,000		
R01021	運転手 (特殊)		人	1,000		
	合 計					算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 日	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー, 0～40			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分	チェンソー				
	2) 樹量区分 (本・m/10a)	0～40				
R01001	土木一般世話役		人	0.300		
R01002	特殊作業員		人	1,000		
Y00004	諸雑費			0.060		
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 20号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m ³		100,000 空m ³	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 普通			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 運搬距離	13.5km 以下				
	2) 路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積載		供用日	2,730		
W14065	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積		供用日	2,730		
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー		L	126,000		
R01022	運転手 (一般)		人	2,100		
	合 計					算出数量 100,000 空m ³
	単 価		空m ³			
	*** S単- 21号 ***					
S19026	集積工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	集積・積込				
M02548	バックホウ用アタッチメント 掘削装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm		時間	10,100		
M02042	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		時間	10,100		
P34002	軽油 JIS1, 2号 小型ローリー		L	87,000		
R01021	運転手 (特殊)		人	1,500		
	合 計					算出数量 10,000 a

事業名 たため池整備事業 山出大池
工事名 山出大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S単- 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂 上記以外(小規模), --, 標準, --, --		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂 上記以外(小規模), --		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, --, なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m2			
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -- 無し, 1/4質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	1/4質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m2			

事業名 たため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ﾙｰｽ'),標準(10,000m3未満),無し,なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰｽ') 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m ³			
	*** S単- 29号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単- 30号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 搬運機 SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)搬発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	SP コンタリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、 、、、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付、400mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)、なし、外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	掘付				
	2)管径	400mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、		m3		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	なし, 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³				
	単 価		m3			
	*** S 単一 38号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する、一般養生、なし, 18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	なし				
	10) 規格区分	18-8-20BB W/C $\leq$ 60% W $\leq$ 175kg/m ³				
	単 価		m3			

[illegible]

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池壊廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単-1号 ***					
T00001	ベンチフリューム 500型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、土工、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4026	ベンチフリューム 500型 長2.000m	5.000	本			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バツカ紋(クレン機能付)打設、計上する、土工一般養生、土工なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.700	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-2号 ***					
T00002	ベンチフリューム 500型 落差工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、土工、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4256	ベンチフリューム落差工 500用	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バツカ紋(クレン機能付)打設、計上する、土工一般養生、土工なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.800	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-3号 ***					
T00003	ベンチフリューム 300型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、土工、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4022	ベンチフリューム 300型 長2.000m	5.000	本			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バツカ紋(クレン機能付)打設、計上する、土工一般養生、土工なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.500	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単-4号 ***					
T00004	UF 450		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、土工、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号
P12010	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バツカ紋(クレン機能付)打設、計上する、土工一般養生、土工なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.600	m3			S単 38号

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池潰瘍工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 5号 ***					
T00005	UF		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	180					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, 一, 基礎碎石の施工無し, 再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S 単 9号
P12003	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, パック材 (クレンソール付) 打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.400	m ³			S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
T00006	土砂留置定筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345・D13					
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 7号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	666.000	本			S 単 29号 算出数量 1.000 ton
	合 計					
	単 価		ton			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂 上記以外(小規模) ー,ー,標準,ー,ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) ー ー 標準 ー ー ー				
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂 上記以外(小規模) ー,ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) ー ー				
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 ー ー なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰瘍工事					
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		口			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		口			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 敷均し(4-ス'), 標準(10,000m ³ 未満), 無し, なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷均し(4-ス')				
	2)施工数量	標準(10,000m ³ 未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分	なし				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		口			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 29号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太 径1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			計上無し
	単 価		本			
	*** S単- 30号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
M02022	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バックホ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm縦径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石(詰石用) 15~20cm		m3			計上無し
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 設運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
M03005	ダンプトラック[ワイド・デイズル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手(一般)		人			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、 、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池清廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	なし 18-8-40 [高炉B] W/C65%				
F08063	バックホウ[クローラ型・カルシウム・超低・排気型(～2014)] 標準バケツ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			計上無し
P34002	軽油 JIS1、2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1,000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板(瀝青質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単- 36号 ***					
SA0706	SP 連心力数倍コンクリート管(B形)		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 型付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1 種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管 1 種				
F08064	バックホ【クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)】 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P01006	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m		本			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 37号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、一、 なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する 一 一般養生 一 一 一 なし 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3				
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
JQ2041	生コンクリート (高炉) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C≤60%、W≤175kg/m3)		m3			
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、 一、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m3 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する 一 一般養生 一 一 一 なし 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3				
F08063	バックホ【クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)】 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01002	特殊作業員		人			

[illegible]

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96001	溶接金網 D6*150*150	71.800	m ²			単A
P96002	処分費 コンクリート破	2.600	m ³			単A
P96003	処分 木材	1.150	ton			単A
P96004	鉄筋用小形丸鋼 SR235	0.001	ton			単A
	小 計					
【SP】 P01006	遠心力鉄筋コンクリート管 遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m	1.067	本			単A
	道路用コンクリート製品					
P12003	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	3.334	個			単A
P12010	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	35.674	個			単A
	小 計					
	コンクリートフリューム類					
PQ4022	ベンチフリューム 300型 長2.000m	1.000	本			単A
PQ4026	ベンチフリューム 500型 長2.000m	5.000	本			単A
PQ4256	ベンチフリューム落差工 500用	18.004	個			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
P18230	異形棒鋼 D13 SD345	0.023	ton			単A
	鋼材類					
P18425	結鋼板 厚4.5~6.0	0.036	ton			単A
P18444	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50	0.003	ton			単A
	小 計					
	金網蛇かご類					
【SP】 P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm縦径4.0mm網目13cm	52.077	m			単A
	目地材類					
【SP】 P25001	目地板 (瀝青質板) 10mm	0.976	m ²			単A
	セメント					
P32010	セメント安定処理材 セメント系	6.666	ton			単A
	燃料類					
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	1,460.723	L			単A
【SP】 P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	1,472.514	L			単A
	小 計					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】 M02022	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.441	供用日			単A
【SP】 M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	24.421	供用日			単A
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.875	時間			単A
	小 計					
M02042	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.040	時間			単A
【SP】 M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.184	供用日			単A
M02349	小型バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.404	口			単A
M02548	バックホ用アタッチメント 掘込み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	4.040	時間			単A
【SP】 M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ム] 10t 10級	0.083	供用日			単A
M03005	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・セ・ム] 10t 10級	0.063	供用日			単A
	小 計					
M27984	不整地運搬車[クロー型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	0.405	供用日			単A
	合 計					
F02058	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 60kVA	2.200	日			単A
F02075	発動発電機[D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	106.700	日			単A
【SP】 F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	11.681	日			単A
F05041	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径150mm	2.200	日			単A
F05051	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm	4.400	日			単A
【SP】 F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	3.768	日			単A
【SP】 F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	7.291	日			単A
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	4.506	口			単A
【SP】 F08063	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	2.742	日			単A
	小 計					
【SP】 F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・～超低・排(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.184	日			単A
	合 計					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [貨料]	195.000	m ² 供用日			単A
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	195.000	m ²			単A
	合 計					
W14065	ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	0.063	供用日			単A
	合 計					

[illegible]

[illegible]

事業名 たため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 直接工事費					
・ ・ 土工	1.000	式			
000001 土砂掘削工	1.000	式			
SA0101 SP 掘削	569.000	m3			1 m3当たり B単 1号
土砂, 上記以外(小規模), ー, ー, 標準, ー, ー	1.000	m3			歩A・単A S単 22号
			計		
000002 床掘・土砂	64.000	m3			1 m3当たり B単 2号
SA0103 SP 床掘り	1.000	m3			歩A・単A S単 23号
土砂, 上記以外(小規模), ー, ー					
			計		
000003 埋戻し タンバ	29.000	m3			1 m3当たり B単 3号
S01041 人力土工(盛土・埋戻)	1.000	m3			歩A・単A S単 1号
粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンバ(Ⅱ)					
			計		
000004 基面整正	60.000	m ²			1 m ² 当たり B単 4号
SA0151 SP 基面整正	1.000	m ²			歩A・単A S単 25号
基面整正					
			計		
000005 整形 (切面法面)	219.000	m ²			1 m ² 当たり B単 5号
SA0152 SP 法面整形	1.000	m ²			歩A・単A S単 26号
切土部, ー, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					
			計		
000006 整形 (盛土法面)	5.000	m ²			1 m ² 当たり B単 6号
SA0152 SP 法面整形	1.000	m ²			歩A・単A S単 27号
盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし					
			計		
000007 植生工	192.000	m ²			1 m ² 当たり B単 7号
S02703 【法面工 (植生補工)】	1.000	m ²			歩A・単A S単 5号
植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準), 250m2未満, ー					
			計		
000008 間詰コンクリート	2.000	m3			1 m3当たり B単 8号
SQA311 SP コンクリート (大阪府)	1.000	m3			歩A・単A S単 37号
小型構造物, バックホウ(クレーン機能付) 打設, 計上する, ー, 一般養生, ー, ー, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3					
			計		
合 計					
・ ・ 構造物工	1.000	式			
000009 ベンチフリューム 500型	10.000	m			1 m当たり B単 9号
T00001 ベンチフリューム 500型	1.000	m			歩A・単A T単 1号
			計		
000010 ベンチフリューム 500型 落差工	10.800	m			1 m当たり B単 10号
T00002 ベンチフリューム 500型 落差工	1.000	m			歩A・単A T単 2号
			計		
000011 ベンチフリューム 300型	2.000	m			1 m当たり B単 11号
T00003 ベンチフリューム 300型	1.000	m			歩A・単A T単 3号
			計		
000012 U型水路 450型	21.400	m			1 m当たり B単 12号
T00004 UF 450	1.000	m			歩A・単A T単 4号
			計		

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池復旧工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000013 U型水路 180型	2.000	m			1 m当たり B単 13号
T00005 UF 180	1.000	m			歩A・単A T単 5号
			計		
000014 管渠工 HPφ400	2.600	m			1 m当たり B単 14号
SA0706 SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付400mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)、なし、外圧管1種	1.000	m			歩A・単A S単 36号
			計		
000015 ふとんかご	16.000	m			1 m当たり B単 15号
SA0203 SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	1.000	m			歩A・単A S単 30号
			計		
000016 止水壁	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 16号
SA0311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m3			歩A・単A S単 32号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.300	m ²			歩A・単A S単 34号
S03701 【鉄筋工】 SD345・D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び抗張処理、10%未満	0.004	ton			歩A・単A S単 7号
			計		
000017 土砂留工 ふとんかご	1.000	式			1 式当たり B単 17号
SA0203 SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	36.000	m			歩A・単A S単 30号
T00006 土砂留固定筋 SD345・D13	0.018	ton			歩A・単A T単 6号
			計		
000018 張コンクリート	1.000	式			1 式当たり B単 18号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	7.800	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.800	m ²			歩A・単A S単 34号
P96001 溶接金網 D6*150*150	54.700	m ²			歩A・単A
SA0331 SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(滲青質板) t=10mm	0.800	m ²			歩A・単A S単 35号
			計		
000019 現場打削(A) 無筋構造物	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 19号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 33号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.200	m ²			歩A・単A S単 34号
			計		
000020 現場打削(B)	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 20号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 33号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、 、一、なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.600	m ²			歩A・単A S単 34号
			計		
000021 現場打削(C)	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 21号

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			歩A・単A S単 33号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.500	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.300	m ²			歩A・単A S単 34号
P18425 鋼鋼板 厚4.5~6.0	0.036	ton			歩A・単A
P18444 等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 中形 厚4 辺50	0.003	ton			歩A・単A
P96004 鉄筋用小形丸鋼 SR235	0.001	ton			歩A・単A
X40003 鋼製付属設備製作工 ピット蓋 0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,30	1.000	基			歩A・単A X単 1号
			計		
000022 階段工 (A)	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 22号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.700	m ²			歩A・単A S単 33号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.700	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.700	m ²			歩A・単A S単 34号
P96001 溶接金網 D6*150*150	8.800	m ²			歩A・単A
			計		
000023 階段工 (B)	1.000	箇所			1 箇所当たり B単 23号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.600	m ²			歩A・単A S単 33号
SQA311 SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,ベツガ絞(クレン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一, -,なし,18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.600	m3			歩A・単A S単 38号
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.100	m ²			歩A・単A S単 34号
P96001 溶接金網 D6*150*150	8.300	m ²			歩A・単A
			計		
合 計					
・ ・ 仮設工 一次施工	1.000	式			
000024 敷鉄板 1524*3048 22mm	195.000	m ²			1 m ² 当たり B単 24号
S18054 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,1,1,なし	1.000	m ²			歩A・単A S単 16号
			計		
000025 整地工	152.000	m ²			1 m ² 当たり B単 25号
SA0161 SP 整地 敷均し(ルーズ),標準(10,000m3未満),無し,なし	1.000	m3			歩A・単A S単 28号
			計		
000026 刈払い工	0.040	ha			1 ha当たり B単 26号
S19021 刈払工 チェーンソー,0~40	1.000	ha			歩A・単A S単 19号
			計		
000027 刈払い工 集積	0.040	ha			1 ha当たり B単 27号
S19026 集積工 集積・搬入	1.000	ha			歩A・単A S単 21号

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			計		
000028 樹木等運搬					1 m3当たり B単 28号
S19025 運搬 (伐開、除根、除草)	2,300	m3			歩A・単A
13.5km以下,普通	1,000	m3			S単 20号
			計		
000029 樹木等処分					1 ton当たり B単 29号
S02123 処分	1,150	ton			歩A・単A
木材	1,000	ton			S単 3号
			計		
000030 盛土工					1 m3当たり B単 30号
SA0142 SP 路床盛土	38,000	m3			歩A・単A
2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3			S単 24号
			計		
000031 整形工					1 m2当たり B単 31号
SA0152 SP 法面整形	20,000	m2			歩A・単A
盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m2			S単 27号
			計		
000032 砂利舗装					1 m2当たり B単 32号
RC-40, t=10cm	115,000	m2			歩A・単A
S08042 砂利舗装工 (機械)					S単 10号
再生クワッション, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1,000	m2			
			計		
000033 地盤改良工					1 m2当たり B単 33号
H=0.5m	163,000	m2			歩A・単A
S18055 地盤改良工 (仮設道路基礎)					S単 17号
50kg, なし, 0.50m	1,000	m2			
			計		
000034 地盤改良工					1 m2当たり B単 34号
H=1.0m	50,000	m2			歩A・単A
S18055 地盤改良工 (仮設道路基礎)					S単 18号
50kg, なし, 1.00m	1,000	m2			
			計		
000035 現場内小運搬					1 ton当たり B単 35号
S02047 機械小運搬 (二次製品、管類、セメント類)	7,000	ton			歩A・単A
セメント類, 30~60m	1,000	ton			S単 2号
			計		
000036 購入土					1 m3当たり B単 36号
無規格	42,000	m3			歩A・単A
J96002 購入土					
セレクト	1,000	m3			
			計		
合 計					
・ 仮設工 二次施工	1,000	式			
000037 盛土工					1 m3当たり B単 37号
SA0142 SP 路床盛土	385,000	m3			歩A・単A
2.5m以上4.0m未満, -, -, なし	1,000	m3			S単 24号
			計		
000038 整形工					1 m2当たり B単 38号
SA0152 SP 法面整形	106,000	m2			歩A・単A
盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1,000	m2			S単 27号
			計		
000039 砂利舗装					1 m2当たり B単 39号
S08042 砂利舗装工 (機械)	101,000	m2			歩A・単A
再生クワッション, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, なし, なし	1,000	m2			S単 11号
			計		
合 計					

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ 仮設工 水替工	1.000	式			
000040 排水ポンプ据付・撤去	1.000	箇所			1箇所当たり B単 40号
S18007 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 15号
			計		
000041 排水ポンプ運転 口径100mm 常時排水	1.000	箇所			1箇所当たり B単 41号
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 20, 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 13号
			計		
000042 排水ポンプ運転 口径100mm 作業時排水	1.000	箇所			1箇所当たり B単 42号
S18006 排水ポンプ運転 (小口径) 77, 作業時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 14号
			計		
合 計					
・ 仮設工 排水工	1.000	式			
000043 排水ポンプ運転 口径200mm 常時排水	1.000	箇所			1箇所当たり B単 43号
S18003 排水ポンプ運転 2, 常時排水, 120以上～450未満, 発動発電機, なし	1.000	箇所			歩A・単A S単 12号
			計		
合 計					
・ 残土処分工	1.000	式			
000044 盛土工	177.000	m3			1 m3当たり B単 44号
SA0142 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, なし	1.000	m3			歩A・単A S単 24号
			計		
000045 整形工	58.000	m2			1 m2当たり B単 45号
SA0152 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m2			歩A・単A S単 27号
			計		
合 計					
・ 撤去工	1.000	式			
000046 構造物取壊し	2.600	m3			1 m3当たり B単 46号
S02721 【構造物取壊し】 有筋, なし, 人力, 昼間施工	1.000	m3			歩A・単A S単 6号
			計		
000047 搬運搬処分	2.600	m3			1 m3当たり B単 47号
SA0221 SP 搬運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下	1.000	m3			歩A・単A S単 31号
S02123 処分費 コンクリート破	1.000	m3			歩A・単A S単 4号
			計		
合 計					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土砂掘削工		m3		1.000 m3	歩A
SA0101	SP 掘削 土砂 上記以外(小規模) ー ー 標準 ー ー ー	1.000	m3			当たり算出 S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	床掘・土砂		m3		1.000 m3	歩A
SA0103	SP 床掘り 土砂 上記以外(小規模) ー ー	1.000	m3			当たり算出 S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
000003	埋戻し タンバ		m3		1.000 m3	歩A
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土 埋戻 抜き出し タンバ(Ⅱ)	1.000	m3			当たり算出 S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
000004	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			当たり算出 S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	整形(切面法面)		m ²		1.000 m ²	歩A
SA0152	SP 法面整形 切土部 ー 無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			当たり算出 S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 6号 ***					
000006	整形(盛土法面)		m ²		1.000 m ²	歩A
SA0152	SP 法面整形 盛土部 無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			当たり算出 S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 7号 ***					
000007	植生工		m ²		1.000 m ²	歩A
S02703	【法面工(植生補工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付(一重補標準)、250m2未満、ー	1.000	m ²			当たり算出 S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 8号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000008	間詰コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 小型構造物,バ・カ材(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,一一一なし,18-8- 20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 9号 ***					
000009	ベンチフリューム 500型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00001	ベンチフリューム 500型	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 10号 ***					
000010	ベンチフリューム 500型 落差工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00002	ベンチフリューム 500型 落差工	1.000	m			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 11号 ***					
000011	ベンチフリューム 300型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00003	ベンチフリューム 300型	1.000	m			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 12号 ***					
000012	U型水路 450型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00004	UF 450	1.000	m			T単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 13号 ***					
000013	U型水路 180型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
T00005	UF 180	1.000	m			T単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 14号 ***					
000014	管渠工 HPφ400		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付,400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし,外圧管1種	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 15号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000015	ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
000016	止水壁		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, ー, ー, ー, なし, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.800	m3			S単 32号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.300	m ²			S単 34号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 差筋及び抗頭処理, 10%未満	0.004	ton			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
000017	土砂留工 ふとんかご		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	36.000	m			S単 30号
T00006	土砂留固定筋 SD345・D13	0.018	ton			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
000018	張コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, ー, ー, ー, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	7.800	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.800	m ²			S単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	54.700	m ²			
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	0.800	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
000019	現場打掛(A) 無筋構造物		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, ー, ー, ー, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.400	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物, バック材(クレーン機能付)打設, 計上する, 一般養生, ー, ー, ー, なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.200	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池清廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000020	現場打掛(B)					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.300	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.600	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 21号 ***					
000021	現場打掛(C)					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.100	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.400	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.500	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	5.300	m ²			S単 34号
P18425	編鋼板 厚4.5~6.0	0.036	ton			
P18444	等辺山形鋼 (SS400) 中形 厚4 辺50	0.003	ton			
P96004	鉄筋用小形丸鋼 SR235	0.001	ton			
X40003	鋼製付属設備製作工 ビット葦,0.1≤x≤5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,30	1.000	基			X単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 22号 ***					
000022	階段工(A)					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.700	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.700	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.700	m ²			S単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	8.800	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 23号 ***					
000023	階段工(B)					歩A
			箇所		1.000 箇所	当たり算出
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	1.000	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.600	m ²			S単 33号
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生,ー,ー,ー,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	2.600	m3			S単 38号

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	18-8-20BB W/C ≤ 60% W ≤ 175kg/m ³					
SA0312	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	12.100	m ²			S 単 34号
P96001	溶接金網 D6*150*150	8.300	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
000024	敷鉄板 1524*3048 22mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～貫料～撤去、なし	1.000	m ²			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
000025	整地工		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 敷均し(A-ス) 標準(10.000m ³ 未満)、無し、なし	1.000	m ³			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
000026	刈払い工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S19021	刈払工 チェーンソー、0～40	1.000	ha			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
000027	刈払い工 集積		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
S19026	集積工 集積・積込	1.000	ha			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
000028	樹木等運搬		m ³		1.000 m	歩A 当たり算出
S19025	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下、普通	1.000	空m ³			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
000029	樹木等処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	処分 木材	1.000	ton			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000030	盛土工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, 土, なし	1.000	m ³			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
000031	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
000032	砂利舗装 RC-40, t=10cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生グラツラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, なし, なし	1.000	m ²			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
000033	地盤改良工 H=0.5m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg, なし, 0.50m	1.000	m ²			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
000034	地盤改良工 H=1.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg, なし, 1.00m	1.000	m ²			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
000035	現場内小運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類, 30~50m	1.000	ton			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
000036	購入土 無規格		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
J96002	購入土 セレクト	1.000	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
000037	盛土工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 山田大池					
工事名	山田大池潰廃工事					
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、なし	1.000	m3			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 38号 ***					
000038	整形工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 腐土部、無し、無し、砂質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 39号 ***					
000039	砂利舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生グラツァツ、RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、敷均し、不要、なし、なし	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 40号 ***					
000040	排水ポンプ据付・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm、なし	1.000	箇所			S 単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 41号 ***					
000041	排水ポンプ運転 口径100mm 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 20, 常時排水、6以上～30未満、発動発電機、なし	1.000	箇所			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 42号 ***					
000042	排水ポンプ運転 口径100mm 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 77, 作業時排水、6以上～30未満、発動発電機、なし	1.000	箇所			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 43号 ***					
000043	排水ポンプ運転 口径200mm 常時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 2, 常時排水、120以上～450未満、発動発電機、なし	1.000	箇所			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 44号 ***					
000044	盛土工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、なし	1.000	m3			S 単 24号

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、タンパ(Ⅱ) 1) 土質区分 2) 作業区分 3) 施工区分 4) 締固め区分		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	10.000 m3	歩A 当たり算出
R01002	特殊作業員	0.560	人			
R01003	普通作業員	0.850	人			
Y00004	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単-2号 ***					
S02047	機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) 機械小運搬(二次製品、管類、セメント類) セメント類、30～50m 1) 運搬距離区分 2) 材料		ton	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 日	歩A 当たり算出
R01002	特殊作業員	0.800	人			
R01003	普通作業員	0.800	人			
M27984	不整地運搬車[クローラ型・カーゴ式・クレーン装置付] 3.5t積 2t吊	2.100	供用日			
P34002	軽油 JIS 2号 小型ローリー	30.000	L			
R01021	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.300 ton
	単 価		ton			
	*** S単-3号 ***					
S02123	処分 処分 木材 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力		ton	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96003	処分 木材	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単-4号 ***					
S02123	処分費 処分費 コンクリート載 1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力		m3	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 各単位	歩A 当たり算出
P96002	処分費 コンクリート載	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単-5号 ***					
S02703	【法面工(植生ネット工)】		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【法面工 (植生シート工)】 植生シート工、肥料袋無・人工張芝付 (一重シート標準)、250m2未満、一			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	植生シート工				
	2) 施工区分	肥料袋無・人工張芝付 (一重シート標準)				
	3) 施工規模	250m2未満				
	4) 時間的制約	—				
A09142	植生シート工 肥料袋無・人工張芝付 (一重シート標準)	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 6号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋、なし、人力、昼間施工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	有筋		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 時間的制約	なし				
	3) 施工区分 I	人力				
	4) 施工区分 II	昼間施工				
A73512	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 7号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t未満、一、無し、差筋及び杭頭処理、10%未満		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 規格区分	SD345		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋 (一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 8号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、一、一、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行わない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I	U型側溝		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	2) 施工区分 II	昼間施工				
	3) 規格 I	L=2000				
	4) 規格 II	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	—				
	9) 法面縦排水	—				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9 号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600 60kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行わない		m	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし ー ー 再利用撤去を行わない 基礎碎石の施工無し				
A71101	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	*** S 単 - 10 号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し、不要、なし、なし		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(質料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュ RC-40 10cm 2.5m以上 敷均し 不要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.200	人			
R01003	普通作業員	0.620	人			
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	15.000	L			
R01021	運転手(特殊)	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価			m ²		
	*** S 単 - 11 号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) 再生クラッシュ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し、不要、なし、なし		m ²	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1) 舗設材の種別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(質料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュ RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 なし なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.220	人			
R01003	普通作業員	0.690	人			
M02349	小型バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.400	日			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	8.200	L			
R01021	運転手(特殊)	0.400	人			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 12号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000	箇所当たり算出 歩A
	排水ポンプ運転 2. 常時排水, 120以上～450未満, 発動発電機, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数	2				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m ³ /h)	120以上～450未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F05041	工用水水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径150mm	2.200	日			
F05051	工用水水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	4.400	口			
F02058	発動発電機 [D駆動・～超低・排対型 (～3次)] 60kVA	2.200	日			
P34002	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	336,000	L			
R01002	特殊作業員	0.340	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 13号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	箇所当たり算出 歩A
	排水ポンプ運転 (小口径) 20. 常時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数	20				
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m ³ /h)	6以上～30未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機 [D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	22.000	日			
P34002	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	340,000	L			
R01002	特殊作業員	3.400	人			
Y00004	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価					
	*** S単- 14号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	箇所当たり算出 歩A
	排水ポンプ運転 (小口径) 77. 作業時排水, 6以上～30未満, 発動発電機, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数	77				
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m ³ /h)	6以上～30未満				
	4) 動力区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	なし				
F02075	発動発電機 [D駆動・～超低騒音型] 定格容量5kva	84.700	日			
P34002	軽油 JIS 1. 2号 小型ローリー	431,000	L			
R01002	特殊作業員	10.780	人			
Y00004	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価					

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池復旧工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単-15号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm なし		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	〇
R01001	土木一般世話役	0.500	人			
R01003	普通作業員	1.000	人			
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.500	日			
R01021	運転手 (特殊)	0.340	人			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	21.000	L			
	合 計					算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単-16号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 1, 1, なし		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 1 1 なし		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²			
R01002	特殊作業員	2.900	人			
R01003	普通作業員	2.900	人			
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	345,000	L			
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単-17号 ***					
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎) 地盤改良工 (仮設道路基礎) 50kg, なし, 0.50m		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	1)固化材1t当たり単価 (円/t) 2)1m3当たり固化材散布量 (kg/m3) 3)バックホ長期割引単価区分賃料機械 4)改良深 (m)	50,000kg なし 0.50m		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.360	人			
R01003	普通作業員	0.630	人			
P32010	セメント安定処理材 セメント系	2.300	ton			
F08063	バックホ [クロー型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.420	日			
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	83,000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単-18号 ***					

事業名 たため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18055	地盤改良工 (仮設道路基礎)		m ²		1,000 円	歩A 当たり算出
	地盤改良工 (仮設道路基礎)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	50kg/㎡×1.00m					
	1) 固化材1t当たり単価 (円/t)					
	2) 1m3当たり 固化材散重量 (kg/m3)	50,000kg				
	3) バックホウ長期割引単価区分賃料機械)	なし				
	4) 改良深 (m)	1.00m				
R01001	土木一般世話役	0.360	人			
R01003	普通作業員	0.630	人			
P32010	セメント安定処理材	4,500	ton			
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]	1.420	日			
	標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
P34002	軽油	83,000	L			
	J I S 1. 2 号 小型ローリー					
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人			
	合 計					算出数量 90,000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
S19021	刈払工		ha		1,000 円	歩A 当たり算出
	刈払工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	チェーンソー 0〜40					
	1) 機械区分	チェーンソー				
	2) 樹量区分 (本・m/10a)	0〜40				
R01001	土木一般世話役	0.300	人			
R01002	特殊作業員	1,000	人			
Y00004	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単- 20号 ***					
S19025	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100,000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	13.5km 以下、普通					
	1) 運搬距離	13.5km 以下				
	2) 路面条件	普通				
M03005	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	2,730	供用日			
	10t積載					
W14065	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)	2,730	供用日			
	積載重量 10.0 t 積					
P34002	軽油	126,000	L			
	J I S 1. 2 号 小型ローリー					
R01022	運転手 (一般)	2,100	人			
	合 計					算出数量 100,000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 21号 ***					
S19026	集積工		ha		10,000 a	歩A 当たり算出
	集積工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	集積・積込					
	1) 施工区分	集積・積込				
M02548	バックホウ用アタッチメント	10,100	時間			
	掘み装置 開口幅1,700〜2,000mm 爪幅400〜750mm					
M02042	バックホウ[クロー型・排対型(2次)]	10,100	時間			
	標準バックホウ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)					
P34002	軽油	87,000	L			
	J I S 1. 2 号 小型ローリー					
R01021	運転手 (特殊)	1,500	人			
	合 計					算出数量 10,000 a

事業名 たため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ha			
	*** S単- 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂 上記以外(小規模) ー、ー、標準、ー、ー、ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	ー				
	4)障害の有無	ー				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂 上記以外(小規模) ー、ー		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	ー				
	4)障害の有無	ー				
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満 ー、ー、なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	ー				
	3)障害の有無	ー				
	4)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	基面整正				
	単 価		m2			
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部 ー、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	ー				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m2			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,なし		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し は質土,砂及び砂質土,粘性土 なし				
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(A-ズ),標準(10,000m3未満),無し,なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(A-ズ) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	単 価		m ³			
	*** S単- 29号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本			
	*** S単- 30号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単- 31号 ***					
SA0221	SP 設運搬 SP 設運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 32号 ***					
SA0311	SP コンタリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池護岸工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する。一般養生、 、、、なし、18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧延管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 33号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 35号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満、計上する、目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 36号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 掘付、400mm、遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)、なし、外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	掘付				
	2)管径	400mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分	なし				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単一 37号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府) SP コンクリート (大阪府) 小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する。一般養生、		m3		1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名 ため池整備事業 山田大池
 工事名 山田大池清理工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m ³				
	単 価		m ³			
	*** S 単一 38 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府)		m ³		1,000 m ³	歩A
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	当たり算出
	無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生			深夜時間:0.0	退休:4週8休以上	
	なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m ³			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	なし				
	10)規格区分	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m ³				
	単 価		m ³			

[illegible]

事業名 たため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池潰廃工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	ベンチフリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	500型					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4026	ベンチフリューム 500型 長2.000m	5.000	本			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、ー、一般養生、ー、ー、なし、 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.700	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	ベンチフリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	500型 落差工					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4256	ベンチフリューム落差工 500用	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、ー、一般養生、ー、ー、なし、 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.800	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	ベンチフリューム		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	300型					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 8号
PQ4022	ベンチフリューム 300型 長2.000m	5.000	本			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、ー、一般養生、ー、ー、なし、 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.500	m3			S単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート	2.000	m ²			S単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	UF		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	450					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、ー、基礎碎石の施工無し、再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 9号
P12010	鉄筋コンクリートU形 450 長600mm	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋・鉄筋構造物、パッキン(クレン機能付)打設、計上する、ー、一般養生、ー、ー、なし、	0.600	m3			S単 38号

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池潰廃工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3					
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 5号 ***					
T00005	UF		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	180					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, 一, 基礎碎石の施工無し, 再利用 撤去を行なわない	10.000	m			S 単 9号
P12003	鉄筋コンクリートU形 180 厚600mm	16.670	個			
SQA311	SP コンクリート (大阪府) 無筋,鉄筋構造物,バック材(クレーン機添付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,なし, 18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3	0.400	m ³			S 単 38号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.000	m ²			S 単 33号 算出数量 10.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 6号 ***					
T00006	土砂留固定筋		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SD345・D13					
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	1.000	ton			S 単 7号
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	666.000	本			S 単 29号 算出数量 1.000 ton
	合 計					
	単 価		ton			

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池清廃工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 22号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂、上記以外(小規模)、--、標準、--、--	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) -- -- 標準 -- -- --				
	標準単価					
	K)機械構成比		27.26%			
	R)労務構成比		61.70%			
	Z)材料構成比		11.04%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	27.26%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	61.70%			R1
P34002	軽油 JIS1、2号 小型ローリー	L	11.04%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 23号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂、上記以外(小規模)、--	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 標準単価	土砂 上記以外(小規模) -- -- 標準				
	K)機械構成比		19.87%			
	R)労務構成比		72.99%			
	Z)材料構成比		7.14%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
M02065	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日	19.87%			K1
R01021	運転手(特殊)	人	39.96%			R1
R01003	普通作業員	人	33.03%			R2
P34002	軽油 JIS1、2号 小型ローリー	L	7.14%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 24号 ***					
SA0142	SP 路床盛土 SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満、--、なし	m3			1,000 m3	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分 標準単価	2.5m以上4.0m未満 -- -- なし				
	K)機械構成比		15.83%			
	R)労務構成比		75.68%			
	Z)材料構成比		8.49%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	日	7.93%			K1
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	日	7.90%			K2
R01021	運転手(特殊)	人	67.44%			R1

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰瘍工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	8.24%			R2
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	L	8.49%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 25号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
R01003	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単- 26号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	標準単価					
	K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ベックワ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準ベクト容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
R01003	普通作業員	人	38.29%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	22.49%			R2
R01001	土木一般世話役	人	19.83%			R3
P34002	軽油 J I S 1. 2号 小型ローリー	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 27号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	標準単価					
	K)機械構成比		12.42%			
	R)労務構成比		75.20%			
	Z)材料構成比		12.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08015	ベックワ[クレー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準ベクト容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	12.42%			K1

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池潰廃工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01003	普通作業員	人	33.11%			R1
R01021	運転手 (特殊)	人	28.76%			R2
R01001	土木一般世話役	人	13.33%			R3
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	L	12.38%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単-28号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 敷均し(ルース)標準(10,000m3未満)無しなし	m ³			1,000 m ³	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期耐用単価区分	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し なし				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		22.78% 50.89% 26.33% 0.00%			
F08015	バケット[クレー型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	22.78%			K1
R01021	運転手 (特殊)	人	50.89%			R1
P34002	軽油 JIS1.2号 小型ローリー	L	26.33%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単-29号 ***					
SA0202	SP 止杭打込 SP 止杭打込 止杭打込	本			1,000 本	歩A 当たり算出
	1)作業区分	止杭打込				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		0.00% 71.56% 28.44% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	71.56%			R1
P33078	松杭丸太 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	28.44%			Z1 計上無し
	単 価	本				
	*** S単-30号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	m			1,000 m	歩A 当たり算出
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		5.94% 32.44% 61.62% 0.00%			
M02022	バケット[クレー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	供用日	5.94%			K1
R01003	普通作業員	人	18.05%			R1

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池清理工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
R01002	特殊作業員	人	5.37%			R2
R01021	運転手 (特殊)	人	5.02%			R3
R01001	土木一般世話役	人	4.00%			R4
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高さ50cm幅120cm長さ4.0mm樹目13cm	m	30.01%			Z1
J03504	割栗石 (詰石用) 15~20cm	m3	23.50%			Z2 計上無し
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	L	2.27%			Z3
	単 価	m				
	*** S単一 31号 ***					
SA0221	SP 搬運機 SP 搬運機 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下	m3		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 穀発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離 標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 41.69% 43.88% 14.43% 0.00%			
M03005	ゲンアトラック(オンロード・デ・イゼム) 10t積級	供用日	41.69%			K1
R01022	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 32号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,一般養生, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	m3		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	1.000 m 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 標準単価 K) 機械構成比 R) 労務構成比 Z) 材料構成比 A) 市場単価構成比		無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-40 (高炉B) W/C65% 3.79% 35.68% 60.53% 0.00%			
F08063	バックホ(クレーン型・クレーン・超低・排対型(〜2014)) 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	3.58%			K1
R01002	特殊作業員	人	10.28%			R1
R01003	普通作業員	人	9.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.10%			R3
R01021	運転手 (特殊)	人	6.64%			R4
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	58.70%			Z1 計上無し
P34002	軽油 JIS1. 2号 小型ローリー	L	1.73%			Z2
	単 価	m3				

事業名 ため池整備事業 山田大池
工事名 山田大池清理工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 33号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		一般型枠 均しコンクリート 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	58.35%			R1
R01003	普通作業員	人	20.27%			R2
R01001	土木一般世話役	人	6.13%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単- 34号 ***					
SA0312	SP 型枠	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		一般型枠 鉄筋・無筋構造物 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%			
R01009	型わく工	人	46.19%			R1
R01003	普通作業員	人	25.55%			R2
R01001	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単- 35号 ***					
SA0331	SP 目地板	m ²			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分 標準単価 K)機械構成比 R)労務構成比 Z)材料構成比 A)市場単価構成比		30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm 0.00% 63.93% 36.07% 0.00%			
R01003	普通作業員	人	47.13%			R1
R01001	土木一般世話役	人	16.49%			R2
P25001	目地板(瀝青質板) 10mm	m ²	36.07%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単- 36号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 管径:400mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	ため池整備事業 山田大池
工事名	山田大池湛滞工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		据付			
	2)管径		400mm			
	3)管材規格		遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			
	4)長期割引単価区分		なし			
	5)管種区分		外圧管1種			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.73%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		55.83%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(〜2014)]	日	3.30%			K1
	標準バックホ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
R01003	普通作業員	人	17.38%			R1
R01021	運転手(特殊)	人	9.15%			R2
R01001	土木一般世話役	人	5.73%			R3
R01002	特殊作業員	人	3.53%			R4
P01006	遠心力鉄筋コンクリート管	本	53.44%			Z1
	B形 外圧1種 径400 長2.43m					
P34002	軽油	L	2.12%			Z2
	J I S 1 . 2 号 小型ローリー					
	単 価	m				
	*** S単- 37号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、一、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別		小型構造物			
	2)打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		一			
	5)養生工の種類		一般養生			
	6)圧送管延長距離区分		一			
	7)現場内小運搬の有無		一			
	8)打設高さ、水平打設距離		一			
	9)長期割引単価区分		なし			
	10)規格区分		18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3			
	標準単価					
	K)機械構成比		3.69%			
	R)労務構成比		37.88%			
	Z)材料構成比		58.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(〜2014)]	日	3.49%			K1
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
R01003	普通作業員	人	11.17%			R1
R01002	特殊作業員	人	10.01%			R2
R01001	土木一般世話役	人	7.75%			R3
R01021	運転手(特殊)	人	6.47%			R4
JQ2041	生コンクリート(高炉)	m3	56.64%			Z1
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C≤60%、W≤175kg/m3)					
P34002	軽油	L	1.69%			Z2
	J I S 1 . 2 号 小型ローリー					
	単 価	m3				
	*** S単- 38号 ***					
SQA311	SP コンクリート (大阪府)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート (大阪府)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、計上する、一、一般養生、一、一、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	なし、18-8-20BB W/C≤60% W≤175kg/m3			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2)打設工法		バックホ(クレーン機能付)打設			
	3)コンクリートの計上		計上する			
	4)設計日打設量		一			

