

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	令和7年度聖和台第1公園便所棟 整備工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	外構工事		1.0	式			
C	設備工事		1.0	式			
D	サイレット工事		1.0	式			
	計						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合 計						
	改め						
	消費税相当額	10.00%	1.0	式			
	総 合 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	コンクリート工事		1.0	式			
5	型枠工事		1.0	式			
6	鉄筋工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	石工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	左官工事		1.0	式			
12	木製建具工事		1.0	式			
13	塗装工事		1.0	式			
14	内装工事		1.0	式			
15	雑工事		1.0	式			

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	水盛遣方	小規模	43.4	m ²			
	墨出し	小規模 木造	43.4	m ²			
	養生	小規模 木造	43.4	m ²			
	整理清掃後片付け	小規模 木造	43.4	m ²			
	外部足場	桝組 W=600 H<12 2ヶ月	141.0	m ²			
	安全てすり	桝組用 2ヶ月	50.0	m			
	内部足場	脚立足場	69.6	m ²			
	災害防止	養生シート 2ヶ月	141.0	m ²			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	すきとり	H300程度 積込共	20.8	m3			
	床付		51.3	m ²			
	埋戻し	B種 根切土	2.4	m3			
	残土等処分		18.4	m3			
	土砂等運搬		18.4	m3			
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.0	往復			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	基礎下 再生クラッシュラン	5.1	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	54.6	m ²			
	土間下断熱材敷き	ポリスチレンフォーム2種bA 厚さ50mm	54.6	m ²			
	(地盤改良)						
	地盤改良施工費	深層混合処理工法	1.0	式			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート工事						
	捨コンクリート	Fc=18N/mm2 S=18cm	2.8	m3			
	鉄筋コンクリート	基礎部 Fc=24N/mm2 S=18cm	10.5	m3			
	鉄筋コンクリート	1階立上り Fc=24N/mm2 S=18cm	4.3	m3			
	嵩上げコンクリート	Fc=18N/mm2 S=18cm	2.2	m3			
	構造体強度補正	普通コンクリート 基礎部 (24N+mSn)	10.5	m3			
	構造体強度補正	普通コンクリート 1階立上り (24N+mSn)	4.3	m3			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	2.8	m3			
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	10.5	m3			
	コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満	4.3	m3			
	コンクリート打設手間	嵩上コンクリート 人力打設	2.2	m3			
	コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上50m3/回未満	2.0	回			
	コンクリートポンプ圧送	30m3以上50m3/回未満	14.8	m3			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	2.2	m ²			
	曲面合板型枠	基礎部	12.7	m ²			
	普通合板型枠	地上軸部	1.2	m ²			
	曲面合板型枠	地上軸部	7.0	m ²			
	打放合板型枠	B種 地上軸部	23.9	m ²			
	曲面打放合板型枠	B種 地上軸部	26.0	m ²			
	打放し面補修	B種	49.9	m ²			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295 D10	0.3	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.3	t			
	鉄筋加工組立		1.5	t			
	鉄筋運搬費		1.5	t			
	スクラップ 控除		-0.1	t			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	(外部)						
	建具廻りシーリング	MS-2 20*10	9.7	m			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	石工事						
	(内部)						
	汚垂石	D=600	0.9	m			
	小 計						

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(外部)						
	EW2・3 受枠	木材 30*120	1.0	か所			
	EW2・3 胴縁	45*60@475	1.0	か所			
	(内部)						
	WD-1 木製建具枠	桧 見込40 三方 W1120*H2100+二方W1000*H2100	1.0	か所			
	WD-2 木製建具枠	桧 見込40 三方 W620*H1900	1.0	か所			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	屋根工事						
	(外部)						
	アスファルトシングル	t=0.4	71.9	m ²			
	アスファルトルーフィングシート	22K	71.9	m ²			
	軒先唐草・水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 曲加工 R付	12.8	m			
	水上唐草・水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 曲加工 R付	20.9	m			
	ケラバ唐草・水切り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 曲加工	8.5	m			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	14.1	m ²			
	ベンチ天端コンクリート直均し仕上げ	直均し仕上げ	0.8	m ²			
	外壁下地モルタル塗り	ラスカット構造用合板面 t10	57.4	m ²			
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上	塗床下	30.3	m ²			
	壁モルタル塗	ラスカット構造用合板面 t10	55.7	m ²			
	腰壁笠木コンクリート直均し仕上	W150 塗床下	16.6	m			
	小 計						

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	壁塗壁系塗料仕上	モルタル面	55.7	m ²			
	天井木材保護塗料塗布	合版面	34.3	m ²			
	塗壁系塗料仕上	木製建具面	1.8	m ²			
	設備底 SOP塗	合版面	6.6	m ²			
	小　計						

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床コンクリート保護琉水材	RC面	30.3	m ²			
	壁コンクリート保護琉水材	RC面	32.8	m ²			
	腰壁笠木コンクリート保護琉水材	RC面 W=150	16.6	m			
	壁ラスカット構造用合版	t12	34.0	m ²			
	壁ラスカット構造用合版	t12 R付	21.7	m ²			
	小 計						

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	男子トイレ トイレブース	W800+1420*H2000 片開戸1ヶ	1.0	か所			
	女子トイレ トイレブース	W1700+1420*2*H2000 片開戸2ヶ	1.0	か所			
	化粧鏡	φ 600	3.0	か所			
	設備底	W1980*D330*t69 珪合版t12 木下地45角	1.0	か所			
	設備底	W3000*D330*t69 珪合版t12 木下地45角	1.0	か所			
	設備底	W4100*D330*t69 珪合版t12 木下地45角	1.0	か所			
	小 計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	外構工事						
	外構コンクリート舗装	コンクリートt=100+50 コンクリート保護琉水剤塗布共	16.1	m ²			
		止め型枠、 すきとり、残土処分共					
	砕石敷き	t=60	16.8	m2			
	タイル張り	300*600程度	7.5	m2			
	下地モルタル塗り	タイル下地	7.5	m2			
	芝張り		38.5	m2			
	石垣復旧	H600mm W500mm	1.0	か所			
	(汚水ピット)						
	根切り		35.4	m3			
	床付け		9.1	m2			
	埋戻し	発生土	23.5	m3			
	残土等処分		18.4	m3			
	土砂等運搬		18.4	m3			
	基礎砕石	C-40	1.8	m3			

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎コンクリート	FC18 S15	1.6	m3			
	コンクリート打設手間	人力	1.6	m3			

[illegible]

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設積上げ						
	仮囲い	単管ハリケート+単管パイプ L=2000	22.0	か所			
	交通誘導員 B		10.0	日			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	電力引込設備工事						
A1	分電盤		1.0	式			
A2	配管配線		1.0	式			
A3	電力引込付属工事		1.0	式			
A4	土工事		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单位	单 价	金 額	備 考
A1	分電盤						
	電灯分電盤	L—1	1.0	面			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A2	配管配線						
	EM-CET38°	埋設 管内	14.6	m			
	EM-IE5.5°	埋設 管内	4.0	m			
	FEP50	埋設	14.6	m			
	HIVE16	埋設	4.0	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A3	電力引込付属工事						
	引込鋼管柱	6m 人力	1.0	本			
	接地銅棒 12φ		1.0	本			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A4	土工事						
	根切り	機械バックホウ0.13m3	6.1	m3			
	埋め戻し	機械バックホウ0.13m3	3.5	m3			
	山砂		2.6	m3			
	建設発生土処分	場内敷き均し	2.6	m3			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	コンセント設備工事						
B1	配管配線		1.0	式			
B2	コンセント		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1	配管配線						
	VVF2.0° -3C 屋内一般	管内	210.0	m			
	PF22	隠蔽	210.0	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B2	コンセント						
	コンセントプレート 取付枠共	2P15A×2接地極・接地端子付	10.0	個			
	防水コンセント屋外露出用	2P15A×1接地端子付	2.0	個			
	アウトレットボックス四角中浅	小便器用	2.0	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	照明設備工事						
C1	照明器具		1.0	式			
C2	配管配線		1.0	式			
C3	スイッチ類		1.0	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C2	配管配線						
	EEF2.0° -3C	管内	83.0	m			
	PF22	隠蔽	83.0	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C3	スイッチ類						
	自動点滅器	電子式100V用 6A	3.0	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	聖和台第1公園便所棟整備実施設計						
I	機械設備直接工事費						
A	衛生器具工事		1.0	式			
B	給水工事		1.0	式			
C	排水工事		1.0	式			
	合計（直接工事費）						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
A	衛生器具工事						
A1	衛生器具工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A1	衛生器具工事						
	タンク式洋風大便器 便座フタ無し		3.0	セット			
	タンク式洋風大便器（多目的トイレ） 温水洗浄便座 便座フタ無し		1.0	セット			
	紙巻器	二連	4.0	台			
	小便器		2.0	台			
	洗面器 自動水栓 水石鹸入れ		2.0	台			
	洗面器（多目的トイレ） 自動水栓 水石鹸入れ		1.0	台			
	コンパクトオストメイトパック 自動水栓 電気温水器 水石鹸入れ 紙巻器 側板あり		1.0	セット			
	掃除用流し		1.0	台			
	ベビーベッド		1.0	台			
	L型手摺		1.0	台			
	跳上手摺		1.0	台			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	給水工事						
B1	給水配管		1.0	式			
B2	給水保温		1.0	式			
B3	弁類		1.0	式			
B4	土工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B1	給水配管						
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 埋設	20A	57.8	m			
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 屋外	20A	8.8	m			
	水道用耐衝撃性ポリ塩化ビニル管 屋内一般	20A	4.3	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B2	給水保温						
	グラスウール保温筒, 溶融アルミニウム - 亜鉛鉄板 屋外露出	20A	8.8	m			
	グラスウール保温筒, 合成樹脂カバー 1 屋内露出	20A	4.3	m			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B3	弁類						
	仕切弁						
	給水・給湯用管端防食弁 JV5	20A	1.0	個			
	弁柵						
	VC-P		1.0	個			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B4	土工事						
	根切り	機械バックホウ0.13m3	12.6	m3			
	埋め戻し	機械バックホウ0.13m3	7.3	m3			
	山砂		5.3	m3			
	建設発生土処分	場内敷き均し	5.3	m3			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	排水工事						
C1	排水配管		1.0	式			
C2	排水桝等		1.0	式			
C3	土工事		1.0	式			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C1	排水配管						
	VU 埋設	50A	3.9	m			
	VU 埋設	75A	1.6	m			
	VU 埋設	100A	35.5	m			
	VU 埋設	150A	3.5	m			
	VP 屋外露出	50A	5.6	m			
	VP 屋外露出	75A	4.8	m			
	VP 機械室・便所	50A	2.7	m			
	VP 機械室・便所	75A	1.8	m			
	小計						

[illegible]

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C3	土工事						
	根切り	機械バックホウ0.13m3	21.0	m3			
	埋め戻し	機械バックホウ0.13m3	13.9	m3			
	山砂		7.1	m3			
	建設発生土処分	場内敷き均し	7.1	m3			
	新規排水接続		1.0	式			
	小計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	サイレット工事						
	災害用緊急用トイレサイレット	3連槽1ピット	1.0	式			
	計						

名 称		摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	Aﾌﾟﾛｯｸ B1200*H800*L250	1050kg	2.0	個			
	Bﾌﾟﾛｯｸ B1200*H800*L1500	2240kg	1.0	個			
	Dﾌﾟﾛｯｸ B1200*H800*L1500	2350kg	2.0	個			
	排水ﾋﾟｯﾄ	260kg	1.0	個			
	PC鋼線	Φ12.7mm	23.2	m			
	PC鋼線定着金具	ｸﾞﾘｯﾌﾟ・定着板	8.0	組			
	親子蓋	SCH-603PAUL3-R0/R0	1.0	組			
	開閉ﾊﾞｰﾙ	H-GM11-2	1.0	本			
	子蓋	ETM-P14WK-R0	2.0	組			
	開閉ﾊﾝﾄﾞﾙ	H-CF	1.0	本			
	躯体据付工	据付・PC鋼線縦締工・ｸﾞﾗウト工 定着穴埋め	1.0	式			
	防水工		1.0	式			
	計						