

教育長	教育次長	課 長		課長補佐		設 計	検 算	校 合			
令和8年度								南河内郡太子町			
<b>設 計 書</b>											
工 事 名		町立中学校特別教室棟トイレ改修工事									
工 事 場 所		町立中学校（南河内郡太子町大字春日地内）									
工 期 又 限 納 入 期 限		令和8年10月30日					所 要 日 数 日				
設 計 大 要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築工事 一式</li> <li>・ 電気設備工事 一式</li> <li>・ 機械設備工事 一式</li> </ul>									
設 計 額		¥ —					内 訳	対象額      ¥      —			
								消費税      ¥      —			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	直接工事費		1	式				
	計							
	共通費							
	共通仮設費	積上げ費含む	1	式				
	現場管理費		1	式				
	一般管理費等		1	式				
	計							
	合計(工事価格)		1	式				
	改め		1	式				
	消費税等相当額		1	式				
	総合計(工事費)		1	式				

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	CODE
	共通仮設費							
	建築工事	積上げ費含む	1.0	式				
	電気設備工事		1.0	式				
	機械設備工事		1.0	式				
		計						
	現場管理費							
	建築工事		1.0	式				
	電気設備工事		1.0	式				
	機械設備工事		1.0	式				
		計						
	一般管理費							
	建築工事		1.0	式				
	電気設備工事		1.0	式				
	機械設備工事		1.0	式				
		計						





名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1	校舎棟トイレ改修工事								
1)	職員用トイレ改修工事	1階	1.0	式					
	計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	職員用トイレ改修工事	1階							
	(直接仮設)								
	墨出し		21.0	m <sup>2</sup>			施-111	仕上げ墨出し 事務所ビル (RC造) 準用	
	養生		21.0	m <sup>2</sup>			施-113	仕上げ 事務所ビル等 (RC造) 準用	
	清掃・片付け費		21.0	m <sup>2</sup>			コ-111	事務所ビル (RC造) 準用	
	内部足場	脚立 並列 1ヶ月	21.0	m <sup>2</sup>			施-121		
	仮設間仕切	軽鉄下地 石こうボード張り	29.2	m <sup>2</sup>			代価-24		
	(床)								
	200角磁器質タイル		21.0	m <sup>2</sup>			代価-2		
	モルタル塗	一般タイル下地	21.0	m <sup>2</sup>			コ市-23		
	再生砕石敷き	土間下	1.6	m <sup>3</sup>			施-185		
	鉄筋	D10 SD295A (小口)	93.7	kg			フ-17		
	鉄筋加工組立	R C ラーメン構造	93.7	kg			コ市-6		
	鉄筋運搬費	4 t	93.7	kg			コ市-6		
	差筋アンカー	D10×450	125.0	本			コ-273		
	土間コンクリート	FC-18-15-20カート打設共	2.0	m <sup>3</sup>			フ-102 堺, 882	生コ 小型 特殊作業員	

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
(壁)								
ポードタイル	150×20角 磁器質	39.2	m <sup>2</sup>			代価-5		
モルタル塗	内壁タイル下地	39.2	m <sup>2</sup>			コ市-23		
壁 モルタルコテ押エ		3.0	m <sup>2</sup>			コ市-23		
E P 塗	素地ごしらえB種 モルタル面	3.0	m <sup>2</sup>			コ市-29		
E P 塗替	下地調整RB種 モルタル面	20.6	m <sup>2</sup>			コ-456 コ市-29		
(天井)								
化粧プラスターボード	t9.5 突付け	21.0	m <sup>2</sup>			コ-33		
軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	21.0	m <sup>2</sup>			コ市-21		
塩ビジョイナー	突付	25.7	m			コ-377		
(その他)								
汚垂石	W2500×D600	1.0	か所			見積		
既設額縁、建具枠 SOP塗替	下地調整RB種 素地ごしらえ共 木部A種	40.3	m			コ-456 コ市-29		
マシン化粧カウンター	20×120	4.9	m			代価-15		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
TB-6 トイレブース		1.0	か所			見積		
TB-8 トイレブース		1.0	か所			見積		
TB-9 トイレブース		1.0	か所			見積		
TB-7 アルミ隔て板		1.0	か所			見積		
WD-1 木製建具		2.0	か所			コ-320		
化粧鏡	W350×H450	3.0	か所			見積		
ホウキ掛け	W450	2.0	か所			代価-14		
ピクトサイン	平付型 アクリル板t5 200×200	2.0	か所			代価-10		
腰掛便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ L型	2.0	か所			見積		
小便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ	1.0	か所			見積		

-----

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
(撤去)								
カッター切	コンクリート面	24.4	m			施-459		
カッター切	モルタル面	26.7	m			施-459		
コンクリート打継ぎ部 目荒し		2.9	m <sup>2</sup>			施-459		
土間コンクリート撤去	パッドブレーカー主体	2.0	m <sup>3</sup>			施-457		
壁コンクリートブロック撤去		7.2	m <sup>2</sup>			コー420		
トイレブース撤去		17.3	m <sup>2</sup>			施-479	木製建具準用	
床タイル撤去		21.0	m <sup>2</sup>			施-479		
壁タイル撤去		47.2	m <sup>2</sup>			施-479		
木製建具撤去		3.2	m <sup>2</sup>			施-479	木製建具準用	
天井 石こうボード撤去		21.0	m <sup>2</sup>			施-479		
軽量鉄骨天井下地撤去		21.0	m <sup>2</sup>			施-479		
発生材 積込費	コンクリートガラ(人力)	6.3	m <sup>3</sup>			施-459		
発生材 積込費	内装仕上類、木材類(人力)	1.0	m <sup>3</sup>			施-459		



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	特別校舎棟トイレ改修工事								
1)	生徒用トイレ改修工事	1階	1.0	式					
2)	多目的トイレ改修工事	2階	1.0	式					
	計								

-----

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	生徒用トイレ改修工事	1階							
	(直接仮設)								
	墨出し		39.6	m <sup>2</sup>			施-111	仕上げ墨出し 事務所ビル (RC造) 準用	
	養生		39.6	m <sup>2</sup>			施-113	仕上げ 事務所ビル等 (RC造) 準用	
	清掃・片付け費		39.6	m <sup>2</sup>			コ-111	事務所ビル (RC造) 準用	
	内部足場	脚立 並列 1ヶ月	39.6	m <sup>2</sup>			施-121		
	仮設間仕切	軽鉄下地 石こうボード張	20.8	m <sup>2</sup>			代価-24		
	(床)								
	防滑性ビニル床シート	t2	36.8	m <sup>2</sup>			代価-18		
	ガホン系補修	t8	36.8	m <sup>2</sup>			施-341		
	防滑性複層ビニル床シート巻上げ	H100	54.2	m			代価-17		
	シート巻上端部金物	アルミ製 コの字見切	54.2	m			代価-8		
	鉄筋	D13 SD295A (小口)	43.5	kg			ブ-17		
	鉄筋加工組立	R C ラーメン構造	41.8	kg			コ市-6		
	鉄筋運搬費	4 t	41.8	kg			コ市-6		
	フレア溶接	D13	120.0	か所			コ-164		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
普通コンクリート	FC-(21+3)-15-20 スラブ	0.3	m <sup>3</sup>			ブ-102	堺	
同上ポンプ圧送		1.0	式			コ市-13		
同上 床普通型枠	運搬費共 片面	1.5	m <sup>2</sup>			施-499	耐震補強壁型枠準用	
軽量コンクリート	18-18-15 比重1.85	0.2	m <sup>3</sup>				大阪広域生コン共同組合	
コンクリート打設手間	軽量コンクリート	0.2	m <sup>3</sup>			コ市-11	防水押えコンクリート準用	
同上ポンプ圧送		1.0	式			コ市-13		
均しモルタル		2.5	m <sup>2</sup>			施-237		
アスファルト防水	E-2 平部	2.5	m <sup>2</sup>			コ-221		
(壁)								
マシン化粧板	t3 不燃化粧板	163.0	m <sup>2</sup>			代価-6		
カチン系補修		144.0	m <sup>2</sup>			施-341		
カチン系補修	t5	15.4	m <sup>2</sup>			施-341		
耐水石こうボード	t12.5	8.3	m <sup>2</sup>			代価-9		
軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形 @300 直張用	8.3	m <sup>2</sup>			コ市-21		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
(天井)								
化粧石膏ボード	t9.5 突付け	39.6	m <sup>2</sup>			コ-33		
軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	39.6	m <sup>2</sup>			コ市-21		
塩ビジョイナー	突付	74.3	m			コ-377		
(その他)								
汚垂石	W3260×D600	1.0	か所			見積		
既設三方枠 硬質塩ビシート張り		3.2	m <sup>2</sup>			代価-16		
既設カーテンBOX SOP塗替		1.9	m <sup>2</sup>			代価		
天井点検口	450角アルミ 下地開口補強共	1.0	か所			コ-284		
床 点検口	450角モルタル充填用 ハンドル付共	2.0	か所			代価-11		
壁 点検口	450角アルミ 下地開口補強共	1.0	か所			コ-284		
ラミン化粧カウンター	20×120	7.6	m			代価-15		
TB-11 トイレブース		1.0	か所			見積		
TB-12 トイレブース		1.0	か所			見積		
TB-13 トイレブース		1.0	か所			見積		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
洗面カウンター	W1620×D450 人工大理石	2.0	か所			見積		
化粧鏡	W350×H450	4.0	か所			見積		
化粧鏡	W350×H600	1.0	か所			見積		
ホウキ掛け	W450	2.0	か所			代価-14		
ピクトサイン	平付型 アクリル板t5 200×200	2.0	か所			代価-10		
腰掛け便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ L型 出90	2.0	か所			見積		
小便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ	1.0	か所			見積		
洗面カウンター用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ	2.0	か所			見積		
腰掛け便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ L型 出230	1.0	か所			見積		
腰掛け便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ 可動式	1.0	か所			見積		
多用途用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ I型	2.0	か所			見積		
(撤去)								
カッター切	コンクリート面	44.4	m			施-459		
カッター切	モルタル面	62.9	m			施-459		
鉄筋コンクリート撤去	階上からの解体 パッドブレイカー主体	1.6	m <sup>3</sup>			施-457		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
トイレブース撤去		26.8	m <sup>2</sup>			施-479	木製建具準用	
ビニル床シート撤去		4.3	m <sup>2</sup>			施-479		
床タイル撤去		36.8	m <sup>2</sup>			施-479		
壁タイル撤去		11.5	m <sup>2</sup>			施-479		
天井 無石綿板撤去		39.6	m <sup>2</sup>			施-479		
軽量鉄骨天井下地撤去		39.6	m <sup>2</sup>			施-479		
発生材 積込費	コンクリートガラ(人力)	3.1	m <sup>3</sup>			施-459		
発生材 積込費	内装仕上類、木材類(人力)	1.3	m <sup>3</sup>			施-459		
発生材 運搬費	コンクリートガラ	3.1	m <sup>3</sup>			代価-21		
発生材 運搬費	内装仕上類、木材類	1.3	m <sup>3</sup>			代価-23		
発生材 処分費	コンクリートガラ	3.7	t			施-652		
発生材 処分費	陶磁器クズ	3.6	t			施-652		
発生材 処分費	廃プラ	0.01	t			施-652		
	計							

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2) 多目的トイレ改修工事	2階							
(直接仮設)								
墨出し		4.2	m <sup>2</sup>			施-111	仕上げ墨出し 事務所ビル (RC造) 準用	
養生		4.2	m <sup>2</sup>			施-113	仕上げ 事務所ビル等 (RC造) 準用	
清掃・片付け費		4.2	m <sup>2</sup>			コ-111	事務所ビル (RC造) 準用	
内部足場	脚立 並列 1ヶ月	4.2	m <sup>2</sup>			施-121		
(床)								
防滑性ビニル床シート	t2	4.0	m <sup>2</sup>			代価-18		
シート撤去跡下地調整	モルタル面	4.0	m <sup>2</sup>			コ-456		
防滑性複層ビニル床シート巻上げ	H100	6.2	m			代価-17		
シート巻上端部金物	アルミ製 コの字見切	6.2	m			代価-8		
(壁)								
メラニ化粧板	t3 不燃化粧板	16.1	m <sup>2</sup>			代価-6		
ガホン系補修	t5	14.8	m <sup>2</sup>			施-341		
耐水石こうボード	t12.5	2.0	m <sup>2</sup>			代価-9		
軽量鉄骨壁下地	スタッド 65形 @300 直張用	2.0	m <sup>2</sup>			コ市-21		

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
(天井)								
化粧石膏ボード	t9.5 突付け	4.2	m <sup>2</sup>			コ-33		
軽量鉄骨天井下地	野縁 19形 @300 直張用	4.2	m <sup>2</sup>			コ市-21		
塩ビジョイナー	突付	8.2	m			コ-377		
(その他)								
マシ化粧カウンター	20×120	2.0	m			代価-15		
ピクトサイン	平付型 アクリル板t5 200×200	1.0	か所			代価-10		
化粧鏡	W350×H600	1.0	か所			見積		
腰掛け便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ L型 出230	1.0	か所			見積		
腰掛け便器用手すり	樹脂被覆タイプ 34φ 可動式	1.0	か所			見積		

-----

令和 年 月 日

No. 19

名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

	(撤去)								
	カッター切	コンクリート面	9.0	m				施-459	
	鉄筋コンクリート撤去	階上からの解体 パッドブレイカー主体	0.3	m <sup>3</sup>				施-457	
	ビニル床シート撤去		4.0	m <sup>2</sup>				施-479	
	壁モルタル撤去		2.6	m <sup>2</sup>				施-479	
	天井 無石綿板撤去		4.2	m <sup>2</sup>				施-479	
	軽量鉄骨天井下地撤去		4.2	m <sup>2</sup>				施-479	
	発生材 積込費	コンクリートガラ(人力)	0.3	m <sup>3</sup>				施-459	
	発生材 積込費	内装仕上類、木材類(人力)	0.03	m <sup>3</sup>				施-459	
	発生材 運搬費	コンクリートガラ	0.3	m <sup>3</sup>				代価-21	
	発生材 運搬費	内装仕上類、木材類	0.03	m <sup>3</sup>				代価-23	
	発生材 処分費	コンクリートガラ	0.8	t				施-652	
	発生材 処分費	陶磁器クズ	0.1	t				施-652	
	発生材 処分費	廃プラ	0.01	t				施-652	
	計								

-----

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
II	電気設備								
1	校舎棟職員トイレ改修工事		1.0	式					
2	特別校舎棟トイレ改修工事		1.0	式					
	計								

-----



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	電灯設備								
	照明器具	A325	3.0	台			コスト情報P	510	
	照明器具	E120	1.0	台			複合単価表	1	
	人感センサー	A 親機 広角検知	1.0	個			複合単価表	56	
	人感センサー	B 親機	1.0	個			複合単価表	57	
	人感センサー	3 子機 増設用	1.0	個			複合単価表	61	
	人感センサー	4 子機 換気扇連動	1.0	個			複合単価表	62	
	操作ユニット	2回路用	2.0	個			複合単価表	63	
	電線	EM-IE1.6 線び内	9.0	m			複合単価表	64	
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロガシ	25.0	m			コスト情報P	37	
	1種金属線ぴ付属品	コーナーボックス A型	2.0	個			複合単価表	31	
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス A型 1個用	2.0	個			複合単価表	10	
	撤去 照明器具	FL40W×1 露出	2.0	台			複合単価表	11	
	撤去 照明器具	FL20W×1 露出	2.0	台			複合単価表	13	
	撤去 照明器具	FL20W×2 露出	1.0	台			複合単価表	14	
	撤去 タンブラスイッチ	1P15A×3	1.0	個			複合単価表	17	
	撤去 タンブラスイッチ	1P15A×3 + PL	1.0	個			複合単価表	18	
	撤去 電線	IV1.6 管内	51.0	m			複合単価表	22	
	計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2)	コンセント設備								
	分電盤改造	1L-1	1.0	面			複合単価表	26	
	コンセント	2P15A×1	1.0	個			複合単価表	27	
	コンセント	2P15A×1 ET付	7.0	個			複合単価表	28	
	コンセント	2P15A×1 引掛	1.0	個			複合単価表	29	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロカシ	140.0	m			コスト情報P	37	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	30.0	m			複合単価表	30	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 線び内	102.0	m			コスト情報P	37	
	1種金属線ぴ付属品	コーナーボックス A型	7.0	個			複合単価表	31	
	1種金属線ぴ付属品	スイッチボックス 1個用 A型	4.0	個			複合単価表	10	
	アウトレットボックス	中四角浅型	3.0	個			コスト情報P	53	
	壁貫通処理	25mm	4.0	箇所			複合単価表	32	
	既設調査費		1.0	式			複合単価表	33	
	撤去 コンセント	2P15A×1	1.0	個			複合単価表	34	
	撤去 コンセント	2P15A×1 引掛	1.0	個			複合単価表	37	
	計								

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2	特別校舎棟トイレ改修工事								
1)	電灯設備		1.0	式					
2)	コンセント設備		1.0	式					
3)	誘導支援設備		1.0	式					
	計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	電灯設備								
	照明器具	C340	2.0	台			複合単価表	40	
	照明器具	D124	8.0	台			コスト情報P	513	
	照明器具	D076	5.0	台			コスト情報P	513	
	人感センサー	A 親機 広角検知	2.0	個			複合単価表	56	
	人感センサー	C 換気扇連動	2.0	個			複合単価表	58	
	人感センサー	1 子機 広角検知	2.0	個			複合単価表	59	
	人感センサー	2 子機	1.0	個			複合単価表	60	
	人感センサー	4 子機 換気扇連動	2.0	個			複合単価表	62	
	操作ユニット	2回路用	4.0	個			複合単価表	63	
	電線	EM-IE1.6 線び内	17.0	m			複合単価表	64	
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C コロカ`シ	56.0	m			コスト情報P	37	
	ケーブル	EM-EEF1.6-3C PF管内	1.0	m			複合単価表	9	
	1種金属線び	A型	3.0	m			コスト情報P	503	
	1種金属線び付属品	コーナーボックス A型	4.0	個			複合単価表	31	
	1種金属線び付属品	スイッチボックス 1個用 A型	4.0	個			複合単価表	10	
	壁貫通処理	25mm	2.0	箇所			複合単価表	32	
	撤去 照明器具	FHP32W×3 埋込	2.0	台			複合単価表	44	
	撤去 照明器具	ダウンライト	13.0	台			複合単価表	15	
	撤去 タンブラスイッチ	1P15A×1 (ON表示付)	4.0	個			複合単価表	45	

名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
	撤去 人感センサー	親機	4.0	台			複合単価表	46	
	撤去 人感センサー	子機	2.0	台			複合単価表	47	
	撤去 電線	EM-IE2.0 PF管内	168.0	m			複合単価表	38	
	撤去 電線管	合成樹脂製可とう電線管 Pf16 隠蔽	64.0	m			複合単価表	68	
	計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
2)	コンセント設備								
	分電盤改造	L-2	1.0	面			複合単価表	48	
	コンセント	2P15A×1 ET付	13.0	個			複合単価表	28	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C コロカシ	12.0	m			コスト情報P	37	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	6.0	m			複合単価表	30	
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 線び内	16.0	m			コスト情報P	37	
	電線管	合成樹脂製可とう電線管 PF22 隠蔽	6.0	m			施工単価P市	47	
	1種金属線び	A型	16.0	m			コスト情報P	503	
	1種金属線び付属品	コーナーボックス A型	7.0	個			複合単価表	31	
	1種金属線び付属品	スイッチボックス 1個用 A型	1.0	個			複合単価表	10	
	アウトレットボックス	中四角浅型	14.0	個			コスト情報P	53	
	壁貫通処理	25mm	2.0	箇所			複合単価表	32	
	既設調査費		1.0	式			複合単価表	33	
	撤去 コンセント	2P15A×1 E付	6.0	個			複合単価表	35	
	撤去 コンセント	2P15A×1 ET付	5.0	個			複合単価表	49	
	撤去 電線	EM-IE2.0 PF管内	98.0	m			複合単価表	38	
	撤去 電線管	合成樹脂製可とう電線管 PF16 隠蔽	33.0	m			複合単価表	68	
	撤去 ジョイントボックス		4.0	個			複合単価表	39	
	計								



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
Ⅲ	機械設備								
1	校舎棟職員トイレ改修工事		1.0	式					
2	特別校舎棟トイレ改修工事		1.0	式					
	計					-			

-----



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
1)	衛生器具設備工事								
	洋風大便器	CFS494CHNS, TCF5524S	4.0	組			複合単価表		
	小便器	UFS900R	3.0	組			複合単価表		
	カウンター一体型壁掛洗面器	MVRS45P, TLS28SS1A	3.0	組			複合単価表		
	計								

-----







名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
6) 撤去工事								
	洋風大便器撤去	3.0	組			代価表81		
	和風大便器撤去	2.0	組			代価表82		
	小便器撤去	3.0	組			代価表83		
	洗面器撤去	4.0	組			代価表85		
	給水管撤去	塩ビ管 20A	10.0	m		代価表103		
	給水管撤去	塩ビ管 25A	4.0	m		代価表104		
	給水管撤去	塩ビ管 30A	7.0	m		代価表105		
	給水管撤去	塩ビ管 40A	4.0	m		代価表106		
	排水管撤去	塩ビ管 40A	3.0	m		代価表106		
	排水管撤去	塩ビ管 50A	1.0	m		代価表107		
	排水管撤去	塩ビ管 65A	6.0	m		代価表108		
	排水管撤去	塩ビ管 75A	1.0	m		代価表109		
	排水管撤去	塩ビ管 100A	9.0	m		代価表110		
	通気管撤去	塩ビ管 50A	9.0	m		代価表107		









名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
3) 排水設備工事								
硬質ポリ塩化ビニル管	便所 40A	2.0	m			代価表48		
硬質ポリ塩化ビニル管	便所 50A	11.0	m			代価表49		
硬質ポリ塩化ビニル管	便所 65A	4.0	m			代価表50		
硬質ポリ塩化ビニル管	便所 75A	31.0	m			代価表51		
硬質ポリ塩化ビニル管	便所 100A	20.0	m			代価表52		
耐火二層管	便所 40A	2.0	m			代価表54		
耐火二層管	便所 50A	5.0	m			代価表55		
耐火二層管	便所 75A	10.0	m			代価表57		
耐火二層管	便所 100A	3.0	m			代価表58		
排水管保温	天井内 40A	1.0	m			代価表134		
排水管保温	天井内 50A	5.0	m			代価表135		
排水管保温	天井内 65A	1.0	m			代価表136		
排水管保温	天井内 75A	12.0	m			代価表137		
排水管保温	天井内 100A	2.0	m			代価表138		
通気・ポリ塩化ビニル管	便所 40A	1.0	m			代価表48		
通気・ポリ塩化ビニル管	便所 50A	11.0	m			代価表49		
通気・ポリ塩化ビニル管	便所 65A	5.0	m			代価表50		
通気管保温	天井内 40A	1.0	m			代価表134		
通気管保温	天井内 50A	4.0	m			代価表135		





名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額			
5) 撤去工事								
	洋風大便器撤去	4.0	組			代価表81		
	和風大便器撤去	3.0	組			代価表82		
	小便器撤去	4.0	組			代価表83		
	掃除流し撤去	2.0	組			代価表84		
	洗面器撤去	6.0	組			代価表85		
	給水管撤去	鋼管 20A	34.0	m		代価表90		
	給水管撤去	鋼管 25A	17.0	m		代価表91		
	給水管撤去	鋼管 32A	7.0	m		代価表92		
	給水管撤去	鋼管 40A	2.0	m		代価表93		
	給水管撤去	鋼管 50A	3.0	m		代価表94		
	排水管撤去	塩ビ管 40A	3.0	m		代価表106		
	排水管撤去	塩ビ管 50A	13.0	m		代価表107		
	排水管撤去	塩ビ管 65A	4.0	m		代価表108		
	排水管撤去	塩ビ管 75A	40.0	m		代価表109		
	排水管撤去	塩ビ管 100A	22.0	m		代価表110		
	通気管撤去	塩ビ管 40A	4.0	m		代価表106		
	通気管撤去	塩ビ管 50A	12.0	m		代価表107		
	排水金物撤去	50A	6.0	個		代価表120		
	排水金物撤去	80A	3.0	個		代価表122		



名 称		内 容	数 量	単 位	単 価	金 額			
B	共通仮設費								
	共通仮設費		1.0	式					
	(積上げ分)								
	カラーコーン		1.0	式			代価-28	57m*	
	グラウンド整地		184.0	m <sup>2</sup>			コ-3	床付け	×0.5=
	交通誘導員警備員B		25.0	人・日			労務単価		
	小 計								