部　長	課　長	課長補佐				設　計		検　算		校　合	
令和　8　年度								南河内郡太子町			

設　計　書

工事業務箇所	南河内郡太子町大字山田地内
路線河川名	
工事業務名	令和８年度国指定史跡二子塚古墳整備工事
竣工履行期限	令和９年３月１２日

設　計　大　要	取壊し工　一式 土工　一式 施設工　一式 舗装工　一式 植栽工　一式 仮設工　一式		
設　計　金　額	一金　　也	内　訳	対 象 額 消 費 税

令和８年度国指定史跡二子塚古墳整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
取壊し工	式	1			1号内訳書	
土工	式	1			2号内訳書	
施設工	式	1			3号内訳書	
植栽工	式	1			4号内訳書	
舗装工	式	1			5号内訳書	
仮設工	式	1			6号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				

令和８年度国指定史跡二子塚古墳整備工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

取壊し工

内訳書

（第　1　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
舗装版破砕積込	m2	56.6			1号代価表	
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 As:15cm以下	m	6.6			2号代価表	
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 7.0km以下 良好	m3	2.8			3号代価表	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)	t	6.4				
計						

土工

内訳書

(第　2　号)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	267			4号代価表	
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	m3	518			5号代価表	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	262			6号代価表	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3	162			7号代価表	
法面整形 盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	526			8号代価表	
人力施工による植生工 張芝工 300m2以上500m2未満	m2	328			9号代価表	[[機ー|労○|材○]植生ﾏｯﾄ工、植生ｼｰﾄ
市松芝 高麗芝	m2	2,120			10号代価表	
人力施工による植生工 植生ｼｰﾄ工(標準品) 250m2未満	m2	148			11号代価表	[[機ー|労○|材○]植生ﾏｯﾄ工、植生ｼｰﾄ
埋戻し 小規模 土砂	m3	9			12号代価表	
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し	m3	302			13号代価表	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	29			14号代価表	
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含ｻﾎﾟ) DID無し 1.0km以下 良好	m3	1,279			15号代価表	
土砂等運搬 (場内) 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含ｻﾎﾟ) DID無し 0.3km以下 良好	m3	286			16号代価表	
真砂土	m3	1,279				

土工

内訳書

(第　2　号)

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
計						

施設工

内訳書

（第　3　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 据付 50kg以上80kg以下 砕石有り	基	2			17号代価表	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) 呼び名 (450)	基	2			18号代価表	
坂路工１	式	1			19号代価表	
坂路工２	式	1			27号代価表	
坂路工３	式	1			28号代価表	
車止めポスト設置工	式	1			29号代価表	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 設置 A種(150/170*200*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し	m	44.2			34号代価表	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ(空洞ﾌﾞﾛｯｸ)積 片面目地仕上げ 厚さ100mm 10*19*39cm	m2	6.7			35号代価表	
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長 600mm L=600mm･60kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有	m	82.5			36号代価表	[[機○|労○|材×]]
暗渠排水管設置	式	1			37号代価表	
計						

植栽工

内訳書

（第　4　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
高木植栽工 幹周15≦C<25cm 植栽割増なし 落葉広葉樹(高木)ｳﾒ(白) 高2.5m根元周 0.15m枝張1.2m(国交省) 改良材あり 人力 支柱設置する	本	2			40号代価表	
高木植栽工 幹周15≦C<25cm 植栽割増なし 落葉広葉樹(高木)ｿﾒｲﾖｼﾉ 高3.0m周0.12m 枝張1.0m(国交省) 改良材あり 人力 支柱設置する 二脚	本	4			43号代価表	
計						

舗装工

内訳書

（第　5　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)　標準(10,000m3未満)　無し	m3	69.3			44号代価表	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	m3	69.3				
下層路盤(歩道部) 100mm　1層施工　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40	m2	20.6			45号代価表	
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下)　50mm　密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3	m2	56.6			46号代価表	
計						

仮設工

内訳書

（第　6　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12			48号代価表	
計						

舗装版破砕積込

代価表

（第　1　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		4.52					
K1	超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付（賃貸）（長期割引なし） ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 吊能力1.7t	4.52		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			
R		93.06					
R1	普通作業員	54.11		普通作業員			
R2	土木一般世話役	23.57		土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)	15.38		運転手(特殊)			
Z		2.42					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	2.42		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

・舗装版切断

アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表

（第　2　号）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		15.05					
K1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ ﾊﾞｷｭｰﾑ式・超低騒音型・湿式・深20cm・ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	10.24		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm			
R		58.43					
R1	特殊作業員	19.96		特殊作業員			
R2	土木一般世話役	10.88		土木一般世話役			
R3	普通作業員	8.92		普通作業員			
Z		26.52					
Z1	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径45cm(18ｲﾝﾁ) 自走式ｶｯﾀ車用	22.39		ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ			
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	2.81		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

代価表

（第　3　号）

殻運搬

舗装版破砕 機械積込(小規模土工) DID無し 7.0km以下 良好

1m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		20.25					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量2t積級	20.25		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好 2t積級			
R		71.03					
R1	運転手(一般)	71.03		運転手(一般)			
Z		8.72					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	8.72		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

掘削

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し 障害無し 5,000m3未満

代価表

（第　4　号）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		42.72					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)超低騒音型	42.72		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・超低騒音型・排出ｶﾞｽ対策型(第 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		37.91					
R1	運転手(特殊)	37.91		運転手(特殊)			
Z		19.37					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	19.37		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

路体(築堤)盛土
4.0m以上 20,000m3未満 障害無し

代価表

(第 5 号)

1m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.31					
K1	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ (賃貸) (長期割引なし) 湿地 7t級	10.87		[賃料]ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地] 7t級			
K2	振動ﾛｰﾗ(土工用) (賃貸) (長期割引なし) ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型 11~12t	6.44		[賃料]振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11~12t			
R		67.71					
R1	運転手(特殊)	46.57		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	21.14		普通作業員			
Z		14.98					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	14.98		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(第　6　号)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		15.30					
K1	後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3	8.01		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	振動ﾛｰﾗ・搭乗式(賃貸)(長期割引なし) ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t	7.29		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t			
R		76.16					
R1	運転手(特殊)	67.28		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	8.88		普通作業員			
Z		8.54					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	8.54		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

路体(築堤)盛土
2.5m未満

代価表

(第　7　号)

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		0.66					
K1	振動ﾛｰﾗ･ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(賃貸)(長期割引なし) 0.8~1.1t	0.66		[賃料]振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t			
R		99.11					
R1	普通作業員	90.70		普通作業員			
R2	特殊作業員	8.41		特殊作業員			
Z		0.23					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	0.23		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

法面整形

盛土部 法面締固め有 現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土

代価表

（第　8　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		11.64					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	11.64		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		76.42					
R1	普通作業員	31.34		普通作業員			
R2	運転手(特殊)	28.10		運転手(特殊)			
R3	土木一般世話役	16.98		土木一般世話役			
Z		11.94					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	11.94		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

人力施工による植生工
張芝工 300m2以上500m2未満

代価表

（第　9　号）

1 m2当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
法面工 人力施工による植生工[材工共] 張芝工 野芝･高麗芝(全面張)	m2	1				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m2 当り						

市松芝
高麗芝

代価表

（第　10　号）

1㎡2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		73.91					
R1	普通作業員	63.20		普通作業員			
R2	土木一般世話役	8.56		土木一般世話役			
Z		26.09					
Z1	高麗芝 半土付き	25.33		野芝			

人力施工による植生工
植生シート工(標準品) 250m2未満

代価表

(第 11 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工 人力施工による植生工[材工共] 植生シート工 肥料袋無し 標準品	m2	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m2 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

（第 12 号）

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		8.87					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.27		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.60		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg			
R		87.15					
R1	普通作業員	50.03		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.35		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.77		運転手(特殊)			
Z		3.98					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	3.14		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.84		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

代価表

（第　13　号）

整地
敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		22.80					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	22.80		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		53.11					
R1	運転手(特殊)	53.11		運転手(特殊)			
Z		24.09					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	24.09		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

掘削

土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(第 14 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		20.13					
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.13		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準 山積0.13m3(平積0.10m3)			
R		71.97					
R1	運転手(特殊)	71.97		運転手(特殊)			
Z		7.90					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	7.90		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

代価表

（第　15　号）

土砂等運搬

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 1.0km以下 良好

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		44.67					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量4t積級	44.67		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好 10t積級			
R		40.44					
R1	運転手（一般）	40.44		運転手（一般）			
Z		14.89					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	14.89		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

代価表

（第　16　号）

土砂等運搬（場内）

標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） DID無し 0.3km以下 良好

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		44.67					
K1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・積載質量10t積級	44.67		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]（ﾀｲﾔ損耗費及び補修費（良好 10t積級			
R		40.44					
R1	運転手（一般）	40.44		運転手（一般）			
Z		14.89					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	14.89		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

プレキャスト集水桝
据付 50kg以上80kg以下 砕石有り

代価表

（第 17 号）

1基当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	摘 要	備 考
K		17.28					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付（賃貸）（長期割引あり） ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.28m3 吊能力1.7t	13.94		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[ｸﾚｰﾝ機能付] 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t			
R		78.02					
R1	運転手(特殊)	52.97		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	5.98		普通作業員			
R3	土木一般世話役	3.24		土木一般世話役			
R4	特殊作業員	0.74		特殊作業員			
Z		4.70					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	3.79		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

プレキャスト集水桝(材料費)
呼び名 (450)

代価表

(第 18 号)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
一般会所桝 呼び名450 (W620*H680)	基	1				
グレーチング ふた細目、450角	枚	1				
諸雑費	式	1				
計						
1基当り						

坂路工１

代価表

（第　19　号）

１式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	46.4			20号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	13.92			21号代価表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	5.34			22号代価表	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.46			24号代価表	
溶接金網 丸鉄線 6.0×100×100mm	m2	44.08				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無	m	24.9			25号代価表	[[機○|労○|材×]]
転落防止柵 (手摺付)	式	1				見積
ﾋﾞｰﾑ又はﾊﾟﾈﾙのみ設置 (手摺) ﾋﾞｰﾑのみ 間隔3m	m	21.5			26号代価表	
手摺	式	1				見積
諸　雑　費	式	1				
計						
１式当り						

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（第　20　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		5.33					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	5.30		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		78.32					
R1	普通作業員	37.64		普通作業員			
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	14.75		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役			
Z		16.35					
Z1	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	11.39		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Z2	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	4.93		軽油 ﾊﾟｲﾛｰﾙ給油			

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

（第　21　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		100.00					
R1	型わく工	44.28		型枠工			
R2	普通作業員	30.82		普通作業員			
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役			

代価表

（第　22　号）

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		41.15					
R1	普通作業員	22.25		普通作業員			
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役			
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員			
Z		58.85					
Z1	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	58.85		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		23号代価表	

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無

代価表

(第 23 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						
						,

目地板

30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

代価表

(第 24 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		64.40					
R1	普通作業員	47.36		普通作業員			
R2	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役			
Z		35.60					
Z1	目地板 瀝青質板 T10mm	35.60		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm			

防護柵(横断・転落防止柵)設置工
ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無

代価表

(第 25 号)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横断・転落防止柵設置工[手間のみ] ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m	m	100				
諸雑費	式	1				
計						
1 m 当り						

ﾋﾞｰﾑ又はﾊﾟﾈﾙのみ設置（手摺）
ﾋﾞｰﾑのみ 間隔3m

代価表

（第 26 号）

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人					
歩道用横断防止さく AR-GF800-MS 朝日 ﾈｯﾄ:W750×ｽﾊﾟﾝ2000mm 支柱T2.3×W50.8×柵高800mm	m	100				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m 当り						

坂路工２

代価表

（第　27　号）

１式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	34.1			20号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10.23			21号代価表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	3.92			22号代価表	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.23			24号代価表	
溶接金網 丸鉄線 6.0×100×100mm	m2	32.4				
ﾋﾞｰﾑ又はﾊﾟﾈﾙのみ設置（手摺） ﾋﾞｰﾑのみ 間隔3m	m	34.2			26号代価表	
手摺	式	1				見積
諸　雑　費	式	1				
計						
1 式 当り						

坂路工３

代価表

（第　28　号）

１式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	36.1			20号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10.83			21号代価表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	4.15			22号代価表	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.23			24号代価表	
溶接金網 丸鉄線 6.0×100×100mm	m2	34.3				
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 3m 100m未満 夜間無	m	19.8			25号代価表	[[機○|労○|材×]]
転落防止柵（手摺付）	式	1				見積
ﾋﾞｰﾑ又はﾊﾟﾈﾙのみ設置（手摺） ﾋﾞｰﾑのみ 間隔3m	m	16.35			26号代価表	
手摺	式	1				見積
諸　雑　費	式	1				
計						
1 式 当り						

車止めポスト設置工

代価表

(第 29 号)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止めﾎﾟｽﾄ設置	本	1			30号代価表	
ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.03			31号代価表	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	0.35			32号代価表	
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0	m2	0.12			33号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 式 当り						

車止めﾎﾟｽﾄ設置

代価表

（第　30　号）

1本当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
R		14.96					
R1	普通作業員	14.25		普通作業員			
Z		85.04					
Z1	車止め 上下式ｷｬｯﾌﾟ付（錠付）ｽﾃﾝﾚｽ製 非鎖式 径76.3×高700mm	85.04		車止めﾎﾟｽﾄ ﾋﾟﾗｰ型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm ｽﾁｰﾙ			

代価表

（第　31　号）

コンクリート

小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		41.15					
R1	普通作業員	22.25		普通作業員			
R2	土木一般世話役	9.19		土木一般世話役			
R3	特殊作業員	7.69		特殊作業員			
Z		58.85					
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		23号代価表	

型枠

一般型枠 小型構造物

代価表

(第 32 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
R		100.00					
R1	型わく工	44.28		型枠工			
R2	普通作業員	30.82		普通作業員			
R3	土木一般世話役	11.86		土木一般世話役			

基礎砕石

7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40~0

代価表

（第　33　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
K		5.33					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	5.30		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 、 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		78.32					
R1	普通作業員	37.64		普通作業員			
R2	特殊作業員	15.90		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	14.75		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	9.49		土木一般世話役			
Z		16.35					
Z1	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	11.39		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Z2	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	4.93		軽油 ﾊﾟﾄｰﾙ給油			

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
設置 A種(150/170*200*600) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40 18-8-40(高炉) 養生無し

代価表

(第 34 号)

1ｍ当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.32					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	0.32		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		67.01					
R1	普通作業員	25.26		普通作業員			
R2	土木一般世話役	13.40		土木一般世話役			
R3	特殊作業員	12.00		特殊作業員			
R4	型わく工	10.20		型枠工			
Z		32.67					
Z1	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ A 片面 15/17*20*60cm	22.01		歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸA種 (150/170×200×600)			
Z2	生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無	9.67		生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		23号代価表	
Z3	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	0.69		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Z4	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	0.30		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

コンクリートブロック(空洞ブロック)積 片面目地仕上げ
厚さ100mm 10*19*39cm

代価表

(第 35 号)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
建築用コンクリートブロックC種 10*19*39cm	個	13				
ポルトランドセメント 普通 バラ物	t	0.013				
コンクリート用砕砂 粒径5~0mm	m3	0.03				
異形棒鋼 SD295 D13mm 0.995kg/m	t	0.004				
建築ブロック工	人					
普通作業員	人					
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

（第　36　号）

U型側溝(標準単価)
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm･60kg/個以下 制約無 均

10 m当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L600 60kg/個以下 制約なし	m	10				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 1種 180 幅180×高180×長600mm	個	16.5				
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	m3	4.56				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m 当り						

暗渠排水管設置

代価表

（第　37　号）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　　要	備　　考
砂基礎設置(人力施工) RC-10現着④富田林･鳳土木管内 制約無 夜間無	m3	1.2			38号代価表	[[機○|労○|材×]]
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	27.3			39号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 式 当り						

砂基礎設置(人力施工)
RC-10現着④富田林･鳳土木管内 制約無 夜間無

代価表

(第 38 号)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂基礎設置[手間のみ] 人力施工	m3	1				
再生砂 RC-10 現着 ④富田林･鳳土木管内	m3	1				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管
据付 直管 200~400mm

代価表

（第 39 号）

1ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　要	備　考
R		16.42					
R1	普通作業員	11.53		普通作業員			
R2	土木一般世話役	4.89		土木一般世話役			
Z		83.58					
Z1	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 薄肉管(VU) 200 216×6.5×4	83.58		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管			

代価表

高木植栽工 幹周15≦C<25cm
植栽割増なし 落葉広葉樹(高木)ｳﾒ(白) 高2.5m根元周0.15m枝張1.2m(国交省) 改良材あり

(第 40 号)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
落葉広葉樹(高木) ｳﾒ(白) 高2.5m 根元周0.15m 枝張1.2m(国交省)	本	100				
真砂土	m3	17.7				
土壌改良材(有機質) 2種混合	式	1			41号代価表	
高木支柱設置工(公園植栽) 二脚鳥居支柱(添木付) 幹周C<30cm	本	100			42号代価表	
諸 雑 費	式	1				
計						
1 本 当り						

土壌改良材(有機質) 2種混合

代価表

(第 41 号)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
AGﾛｯｸ 流紋岩発泡物 50L	L	2,090				
ｴｺﾝﾎﾟｴｰｽ 発酵下水汚泥 22kg	L	1,045				
諸 雑 費	式	1				
計						
1 式 当り						

高木支柱設置工(公園植栽)
二脚鳥居支柱(添木付) 幹周C<30cm

代価表

(第 42 号)

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ L0.6m 末口6cm	本	100				
杉支柱丸太CUAZ-2・ACQ L1.8m 末口6cm	本	200				
諸雑費	%				諸雑費	しゅろ縄、釘、鉄線等
計						
1 本 当り						

代価表

（第　43　号）

高木植栽工 幹周15≦C<25cm
植栽割増なし 落葉広葉樹(高木)ソメイヨシノ 高3.0m周0.12m枝張1.0m(国交省) 改良材あり 人力

100 本当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					
造園工	人					
普通作業員	人					
落葉広葉樹(高木) ソメイヨシノ 高3.0m 周0.12m 枝張1.0m(国交省)	本	100				
土壌改良材(有機質) 2種混合	式	1			41号代価表	
高木支柱設置工(公園植栽) 二脚鳥居支柱(添木付) 幹周C<30cm	本	100			42号代価表	
諸　雑　費	式	1				
計						
1 本 当り						

整地

敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し

代価表

(第 44 号)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		22.80					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引あり) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	22.80		[賃料]ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		53.11					
R1	運転手(特殊)	53.11		運転手(特殊)			
Z		24.09					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	24.09		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

下層路盤(歩道部)
100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-40

代価表

(第 45 号)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		5.00					
K1	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] 山積0.09 m3(平0.07)超低騒音・後方超小旋回	2.99		小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出 山積0.09m3(平積0.07m3)			
K2	振動ﾛｰﾗ・搭乗式(賃貸)(長期割引あり) ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3~4t	1.78		[賃料]振動ﾛｰﾗ[搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型] 3~4t			
R		75.15					
R1	運転手(特殊)	27.03		運転手(特殊)			
R2	特殊作業員	15.84		特殊作業員			
R3	普通作業員	15.70		普通作業員			
R4	土木一般世話役	13.01		土木一般世話役			
Z		19.85					
Z1	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40~0mm	17.77		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40			
Z2	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	1.99		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

表層(歩道部)

1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄPK-3

代価表

(第 46 号)

1m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	摘 要	備 考
K		0.46					
K1	振動ﾛｰﾗ(舗装用) ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・質量0.5~0.6t	0.31		振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5~0.6t			
K2	振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ 前進型・質量40~60kg	0.08		振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型] 機械質量40~60kg			
R		52.19					
R1	特殊作業員	20.25		特殊作業員			
R2	普通作業員	18.10		普通作業員			
R3	土木一般世話役	5.52		土木一般世話役			
Z		47.35					
Z1	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 密粒度ｱｽｺﾝ(13) 小型車割増無	41.40		再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)		47号代価表	
Z2	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	5.78		ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用			
Z3	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.10		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			
Z4	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	0.04		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

アスファルト混合物
密粒度アスコン(13) 小型車割増無

代価表

(第 47 号)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生アスファルト混合物 密粒度13	t	1				
計						
1 t 当り						

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

(第　48　号)

1人日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員B	人					
諸　雑　費	式	1				
計						
1 人日 当り						