

子育て支援課	部 長	課 長	課長補佐	課 員		検 算		校 合	
教育総務課	教育次長	課 長	課長補佐	設 計		検 算		校 合	
令和 7 年 度							南 河 内 郡 太 子 町		
設 計 書									
工 事 名		町立幼稚園保育室等改修工事							
工 事 場 所		町立幼稚園（南河内郡太子町春日地内）							
工 期 又 は 納 入 期 限		令和 8 年 3 月 2 7 日					所 要 日 数 日		
設 計 大 要		・ 1階保育室改修工事 一式 ・ 2階バルコニー等改修工事 一式							
設 計 額		¥					内 訳	対象額 ¥ - 消費税 ¥ -	

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費	1階保育室改修工事	1	式			
		2階バルコニー等改修工事	1	式			
	計・・・①						
	共通費・・・②						
	共通仮設費		1	式			
	現場管理費		1	式			
	一般管理費等		1	式			
	工事価格 (①+②)						
	改め						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1階保育室改修工事						
	床クッションフロア貼り	2 部屋 東リCF-SD t3.2	110.0	m2			
		下地調整費	110.0	m2			
	ガラス飛散防止フィルム貼り	廊下取合建具 890×800 14枚	1.0	式			
		1 部ミラーフィルム貼り //	1.0	式			
		貼付け加工費	1.0	式			
	網戸取付 園庭側清出し部	1,060×1,970 下部レール共	4.0	枚			
	// 欄間	1,025×710	4.0	枚			
	// 腰窓部	515×1,092	4.0	枚			
	施工取付費	レール取付費含む	1.0	式			
	現場調整費		1.0	式			
	パーテーション工事						
	パーテーション 材工共	H2,100 腰パネル＋上部ガラス 全長10,400	1.0	式			
		天井補強費	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	
	カーテン設置	7.2×2.55 4枚引分	4.0	枚			
		カーテンレール シングル 4m天井直付	2.0	本			
	アルミフェンス設置	園庭側 L1, 300×H720	8.0	台			
		組立・設置費	1.0	式			
		メーカー運送費	1.0	式			
	廊下キッチン工事						
	ミニキッチン	W900 ハーフユニット	1.0	台			
	給排水工事	下部で切替	1.0	式			
	雑材料		1.0	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	
	2階バルコニー等改修工事						
	2階手摺修理	手摺追加 鋼管19.1φ取付	10.0	本			
		OP塗装費	1.0	式			
		取付	1.0	式			
	トップライト部侵入防止フェンス工事	メッシュフェンス W2,000×H1,000	2.0	枚			
		支柱 1.0用 ボルトセット共	3.0	本			
		施工費	1.0	式			
		基礎ブロック200×200×200	3.0	個			
		同設置費	3.0	箇所			
	計						