

部 長	課 長	課長補佐									
						設 計		検 算		校 合	
令和 8 年度						南河内郡太子町					
設 計 書											
工 事 業 務	箇 所	南河内郡太子町大字春日地内									
路 線 河 川	名										
工 事 業 務	名	令和 8 年度磯長台地区下水道管更生工事									
竣 工 履 行	期 限	令和 9 年 1 月 2 9 日									



## 本工事費内訳書

令和8年度磯長台地区下水道管更生工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管きよ内面被覆工（反転・形成工法）	式	1			1号内訳書	
換気工	式	1			6号内訳書	
管きよ更生水替工	式	1			7号内訳書	
仮設工	式	1			8号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				



# 内訳書

(第 2 号)

更生材料

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
更生管材 (No. 1 G-07_0960)	m	19.94				
更生管材 (No. 2 G-07_0930)	m	15.10				
更生管材 (No. 4 G-06_0130)	m	25.02				
更生管材 (No. 5 G-06_0600)	m	25.84				
更生管材 (No. 6 G-06_0500)	m	29.57				
更生管材 (No. 7 G-06_0360)	m	17.76				
更生管材 (No. 8 G-06_0410)	m	19.86				
更生管材 (No. 9 G-06_0560)	m	18.81				
更生管材 (No. 10 H-06_0700)	m	24.87				
更生管材 (No. 11 H-06_0880)	m	24.76				
更生管材 (No. 15 H-06_0200)	m	25.00				
更生管材 (No. 16 H-06_0920)	m	14.76				
更生管材 (No. 17 H-06_0930)	m	4.83				
計						

反転・形成

## 内訳書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長19.04m 昼間作業	m	19.04			1号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長14.2m 昼間作業	m	14.20			2号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長24.12m 昼間作業	m	24.12			3号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長24.94m 昼間作業	m	24.94			4号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長28.67m 昼間作業	m	28.67			5号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長16.86m 昼間作業	m	16.86			6号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長18.96m 昼間作業	m	18.96			7号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長17.91m 昼間作業	m	17.91			8号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長23.97m 昼間作業	m	23.97			9号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長23.86m 昼間作業	m	23.86			10号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長24.1m 昼間作業	m	24.10			11号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長13.86m 昼間作業	m	13.86			12号代価表	
反転・引込工 既設管径250mm 更生延長3.93m 昼間作業	m	3.93			13号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長19.04m 昼間作業	m	19.04			14号代価表	

# 内訳書

(第 3 号)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長14.2m 昼間作業	m	14.20			15号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長24.12m 昼間作業	m	24.12			16号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長24.94m 昼間作業	m	24.94			17号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長28.67m 昼間作業	m	28.67			18号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長16.86m 昼間作業	m	16.86			19号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長18.96m 昼間作業	m	18.96			20号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長17.91m 昼間作業	m	17.91			21号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長23.97m 昼間作業	m	23.97			22号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長23.86m 昼間作業	m	23.86			23号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長24.1m 昼間作業	m	24.10			24号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長13.86m 昼間作業	m	13.86			25号代価表	
硬化・形成工 既設管径250mm 更生延長3.93m 昼間作業	m	3.93			26号代価表	
計						











# 代価表

反転・引込工  
既設管径250mm 更生延長19.04m 昼間作業

(第 1 号)

182.784 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	日				1号単価表	
反転・引込車 154kW、4t積	日				2号単価表	
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	日				3号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機運転費、無線機の損料等
計						
1 m 当り						

# 代価表

(第 2 号)

反転・引込工  
既設管径250mm 更生延長14.2m 昼間作業

136.32 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	日				1号単価表	
反転・引込車 154kW、4t積	日				2号単価表	
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	日				3号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機運転費、無線機の損料等
計						
1 m 当り						

# 代価表

反転・引込工  
既設管径250mm 更生延長24.12m 昼間作業

(第 3 号)

210.501 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	日				1号単価表	
反転・引込車 154kW、4t積	日				2号単価表	
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	日				3号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機運転費、無線機の損料等
計						
1 m 当り						

# 代価表

(第 4 号)

反転・引込工  
既設管径250mm 更生延長24.94m 昼間作業

217.658 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
普通作業員	人					
トラック クレーン装置付・積載質量4~4.5t積・2.9t吊	日				1号単価表	
反転・引込車 154kW、4t積	日				2号単価表	
発動発電機(賃料) 出力45kVA低騒音・超低騒音	日				3号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	空気圧縮機運転費、無線機の損料等
計						
1 m 当り						