教育長	教育次長	課　　長	課長補佐	設計		検算		校合	

令　和　８　年　度		南　河　内　郡　太　子　町

設　　計　　書

工　　事　　名	町立山田小学校特別教室棟屋上防水工事	
工　事　場　所	町立山田小学校（南河内郡太子町大字山田地内）	
工　期　又　は 納　入　期　限	令和9年2月25日	所　要　日　数　　日
設　計　大　要	・仮設工　一式 ・屋上防水工　一式 ・塗装工　一式	

設　　計　　額	￥	内訳	対象額　　￥ 消費税　　￥

令和　　年　　月　　日

	名　　称	内　　容	数　　量	単位	単　　価	金　　額			
	山田小学校特別教室棟 屋上防水工事								
A	直設工事費		1.0	式					
	計								
	共通費								
B	共通仮設費		1.0	式					
C	現場管理費		1.0	式					
D	一般管理費等		1.0	式					
	計								
	消費税及び地方消費税	10%	1.0	式					
	総　合　計								

令和　　年　　月　　日

名　　称		内　　容	数　　量	単位	単　　価	金　　額			
	直接工事費								
	仮　設　工		1.0	式					
	屋上防水工		1.0	式					
	塗　装　工		1.0	式					
	計								

令和　　年　　月　　日

	名　　称	内　　容	数　　量	単位	単　　価	金　　額			
	仮設工								
	昇降足場架払		1.0	式					
	運搬費		1.0	式					
	安全対策費	ｶﾗｰｺｰﾝ・ﾊﾞｰ・標識	1.0	式					
	廃材処分費		1.0	式					
	保安要員			人					
	計								

No. 2

令和　　年　　月　　日

名　　称	内　　容	数　　量	単 位	単　　価	金　　額			
屋上防水工								
既存ﾄﾞﾚﾝ撤去	ﾄﾞﾚﾝ廻り600×1500程度 防水層撤去含む	2.0	箇所					
立上り端部 既存押え金物撤去	シール共	41.6	m					
パラペット 既存配管撤去		15.1	㎡					
水溜まり部　勾配調整	絶縁シート3枚重ね程度	10.0	m					
ケレン・清掃		165.4	㎡					
平場　塩ビシート防水	機械的固定工法1.5㎜	103.3	㎡					
立上り　塩ビシート防水	機械的固定工法1.5㎜	12.5	㎡					
入隅　塩ビ鋼板取付	50×10程度	41.6	m					
端部　塩ビ鋼板取付	50×15程度 ﾌﾞﾁﾙﾃｰﾌﾟ・ｼｰﾙ共	41.6	m					
改修用ドレン取付	ストレーナー共	2.0	箇所					
パラペット 下地調整	ｶﾁｵﾝ系樹脂モルタル	49.6	㎡					
パラペット ウレタン塗膜防水	密着工法	49.6	㎥					
材料運搬・荷揚げ費		1.0	式					

令和　　年　　月　　日

	名　　称	内　　容	数　　量	単位	単　　価	金　　額			
	屋内塗装工事								
	天井仕上げ材欠損部 部分補修塗装（アスシール）	仮設・養生費、捲れ部分 撤去共	1.0	式					
	計								

No. 4