部　　長	課　　長	課長補佐				設　計		検　算		校　合	
令和　８　年度								南河内郡太子町			

設　　計　　書

工事業務箇所	南河内郡太子町大字山田地内
路線河川名	普通河川浦ン川
工事業務名	令和８年度普通河川浦ン川修繕工事
竣工履行期限	令和９年３月26日

設　計　大　要	土　工　　一式 護岸工　　一式 仮設工　　一式		
設　計　金　額	一金　　也	内　訳	対 象 額 消 費 税

令和８年度普通河川浦ン川修繕工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土工	式	1			1号内訳書	
護岸工	式	1			2号内訳書	
仮設工	式	1			3号内訳書	
直接工事費	式	1				
共通仮設費	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
うち法定福利費の事業主負担額	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
工事費計	式	1				

土工

内訳書

（第　1　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	25	4				1号代価表	
埋戻し 小規模 土砂	m3	5	1				2号代価表	
基面整正	m2	12	4				3号代価表	
計								

護岸工

内訳書

（第　2　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
かごﾏｯﾄ工(多段積型) B型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5以下 積段数4段 根固段数1段	m2	24			4号代価表	
割ぐり石 径50~150mm	m3	24				
吸出し防止材設置	m2	43 2			5号代価表	
松丸太 先端未加工 長1.5m 末口9cm 皮付	本	6				
計						

仮設工

内訳書

（第　3　号）

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板設置･撤去 914mm*1829mm 設置･撤去	枚	45			6号代価表	
鋼板賃料 22*914*1829 45枚 供用5日	式	1			7号代価表	
伐木･伐竹(伐木除根) 伐竹	m2	9			8号代価表	
大型土のう工 流用土 製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	袋	60			9号代価表	
大型土のう工 撤去 6m以下 H<-3m,2m<H ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)	袋	60			10号代価表	
敷鉄板設置･撤去 1219mm*2438mm 設置･撤去	枚	9			11号代価表	
鋼板賃料 22*1219*2438 9枚 供用5日	式	1			12号代価表	
仮設材運搬 17.6t 製品L≦12m 片道3km 往復	式	1			13号代価表	
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造呼径400mm 要	m	4.3			14号代価表	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ損料 (円形) 1ヶ月未満 径400*T1.6めっき	m	4.3			15号代価表	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5			16号代価表	
計						

掘削

土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

（第　1　号）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		27.65					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3	27.65		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3			
R		61.34					
R1	運転手(特殊)	61.34		運転手(特殊)			
Z		11.01					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	11.01		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			

埋戻し
小規模 土砂

代価表

（第　2　号）

1 m3当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
K		9.23					
K1	ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)] ｸﾛｰﾗ型・ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3後方超小旋回	8.67		ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排出ｶﾞｽ対策型(第3次 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ﾗﾝﾏ 質量60~80kg	0.56		ﾗﾝﾏ 質量60~80kg			
R		86.75					
R1	普通作業員	49.78		普通作業員			
R2	特殊作業員	19.28		特殊作業員			
R3	運転手(特殊)	17.69		運転手(特殊)			
Z		4.02					
Z1	軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	3.17		軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油			
Z2	ﾚｷﾞｭﾗｰｶﾞｿﾘﾝ ｽﾀﾝﾄﾞ	0.85		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ			

基面整正

代価表

（第　3　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比		積算地区単価		名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価		摘　　要	備　　考
R		100.	00							
R1	普通作業員	100.	00			普通作業員				

かごﾏｯﾄ工(多段積型)
B型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5以下 積段数4段 根固段数1段

代価表

(第 4 号)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
かごﾏｯﾄ(多段積型) 長期性能型 突込式 B型-b めっき鉄線 高50cm 奥行100cm 勾配1:0.5 蓋:前平・直前鋼(長期性能型)	m	200						1ｾｯﾄで計上(最上部+一般部+根固部)
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3	日						1号単価表	
諸雑費	%						諸雑費	補強材料(単管ﾊﾟｲﾌﾟ、合板等)の損料、工具類等の費用
計								
1 m2 当り								

吸出し防止材設置

代価表

（第　5　号）

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比		積算地区単価		名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価		摘　　要	備　　考
R		23.	04							
R1	普通作業員	19.	61			普通作業員				
R2	土木一般世話役	3.	43			土木一般世話役				
Z		76.	96							
Z1	吸出し防止ｼｰﾄ ﾔﾝ繊維系不織布 T10mm	76.	96			吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m				

敷鉄板設置･撤去
914㎜*1829㎜ 設置･撤去

代価表

（第　6　号）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土木一般世話役	人					
とび工	人					
普通作業員	人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	日				2号単価表	
諸雑費	%				諸雑費	吊金具及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの費用
計						
1 枚 当り						

鋼板賃料 22*914*1829 45枚
供用5日

代価表

（第　7　号）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
鋼板(賃貸)90日以内 22*914*1829	枚/日							
鋼板(賃貸)整備費 22*914*1829	枚	45						
諸　雑　費	式	1						
計								
1 式 当り								

伐木･伐竹(伐木除根)
伐竹

代価表

(第　8　号)

1 m2当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		100.00					
R1	特殊作業員	57.39		特殊作業員			
R2	土木一般世話役	29.25		土木一般世話役			
R3	普通作業員	9.52		普通作業員			

大型土のう工
流用土 製作･設置 5m以下 H<-3m,2m<H ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

代価表

（第 9 号）

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
土のう 1t土のう 角型 86cm角×長120cm	枚	10						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t	日						3号単価表	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日							
諸雑費	%						諸雑費	製作･設置、製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
計								
1 袋 当り								

大型土のう工
撤去 6m以下 H<3m, 2m<H ｸﾚｰﾝ賃料補正(標準)

代価表

（第　10　号）

10 袋当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人					
特殊作業員	人					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(作業料金)(長期割引なし) 25t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ付 日極	台/日					
諸雑費	%				諸雑費	製作･設置､製作の作業で必要な製作枠の損料等費用等
計						
1 袋 当り						

敷鉄板設置･撤去
1219㎜*2438㎜ 設置･撤去

代価表

（第　11　号）

100 枚当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
土木一般世話役	人							
とび工	人							
普通作業員	人							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(賃料) ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t	日						2号単価表	
諸雑費	%						諸雑費	吊金具及びﾜｲﾔﾛｰﾌﾟの費用
計								
1 枚 当り								

鋼板賃料 22*1219*2438 9枚
供用5日

代価表

（第　12　号）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
鋼板(賃貸)90日以内 22*1219*2438	枚/日							
鋼板(賃貸)整備費 22*1219*2438	枚	9						
諸　雑　費	式	1						
計								
1 式 当り								

仮設材運搬 17.6t 製品L≦12m
片道3km 往復

代価表

（第　13　号）

1 式当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	35	2					
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	17	6					
諸　雑　費	式	1						
計								
1 式 当り								

暗渠排水管

据付･撤去 波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造呼径400mm 要

代価表

（第　14　号）

１ｍ当り

	名　称　・　規　格	構成比	積算地区単価	名　称　・　規　格（基準地区単価）	基準地区単価	摘　　要	備　　考
R		11.43					
R1	普通作業員	7.94		普通作業員			
R2	土木一般世話役	3.49		土木一般世話役			
Z		88.57					
Z1	合成樹脂排水材(高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管) ｼﾝｸﾞﾙ管(内面波状) φ400mm			暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)			

ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ損料（円形）1ヶ月未満
径400*T1.6めっき

代価表

（第　15　号）

1ｍ当り

名　称　・　規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ　円形1形 径400*T1.6 めっき	m	1				
諸　雑　費	式	1				
計						
1 m 当り						

交通誘導警備員B
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

（第　16　号）

1 人日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
交通誘導警備員B	人							
諸　雑　費	式	1						
計								
1 人日 当り								

バｯｸﾎｳ(賃料)
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

単価表

（第　1　号）

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人							
軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	L	63						
バｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3	台/日							
諸　雑　費	式	1						
計								
1 日 当り								

バｯｸﾎｳ(賃料)
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3吊能力2.9t

単価表

(第　2　号)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人							
軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	L	119						
ﾊﾞｯｸﾎｳ･ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.8m3 吊能力2.9t	台/日							
諸　雑　費	式	1						
計								
1 日 当り								

バｯｸﾎｳ(賃料)
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊能力2.9t

単価表

(第　3　号)

1 日当り

名　称　・　規　格	単位	数　量		単　　価		金　　額	摘　　要	備　　考
運転手(特殊)	人							
軽油 ｽﾀﾝﾄﾞ	L	65						
後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ・ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付(賃貸)(長期割引なし) ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.45m3 吊能力2.9t	台/日							
諸　雑　費	式	1						
計								
1 日 当り								