数量計算表

○断熱パネル設置面積
①水平投影面積
(1.1m＋18.32m)×28.0m×2=1087.52m2
②傾斜分の面積
1087.52×12.4÷100＝134.85248m2≒134.85m2
①＋②
1087.52m2＋134.85m2＝1222.37m2≒**1222m2**

○足場設置面積（架け面積）
１体（1.8m×1.8m）＝3.24m2

東①96 体、②14 体、③29 体、④３体　計 142 体
142 体×3.24＝460.08m2

西①168、②14　計 182 体
182 体×3.24m2＝589.68m2

北①30 体、②24 体、③36 体、④1 体　計 91 体
91 体×3.24m2＝29.484

南　計 126 体
126×3.24＝408.24m2

東+西+南+北
460.08+589.68+29.484+408.24＝1487.484≒**1487m2**