2. 単位数計算書 目次

	記号	工 種 名	計算単位	単位	数 量	見積	ページ
園路広場整備工							
	コンクリート系舗装工	インターロッキング舗装 <small>管理車両対応</small>	100	m2	202.4		1
	CH-1	土間コンクリート舗装 <small>一便槽周辺土間 t=250</small>	100	m2	20.9		2
	CH-2	土間コンクリート舗装 <small>一便槽上部土間 t=160</small>	100	m2	10.4		3
	アスファルト系舗装工	アスファルト舗装 <small>バス停</small>	100	m2	26.8		4
	土系舗装工	真砂土舗装	100	m2	250.8		5
	園路縁石工	CF-1	コンクリート縁石-1 <small>歩車道縁石</small>	10	m	3.1	6
		CF-2	コンクリート縁石-2 <small>乗り入れ</small>	10	m	60.9	7
		TF-1	地先境界縁石-1 <small>地先+50</small>	10	m	80.4	8
		TF-2	地先境界縁石-2 <small>地先±0</small>	10	m	2.0	9
管理施設整備工							
	柵工	ネットフェンス-1 <small>H=1.5</small>	10	m	18.5		10
	車止め工	車止め 可動式	1	箇所	4.0	①	11
		車止め 固定式	1	箇所	2.0	①	12
建築施設組立設置工							
	パーゴラ工	防災パーゴラ	1	箇所	1.0	②	13
サービス施設整備工							
	サイン施設工	サイン	1	箇所	1.0	③	14
	ベンチテーブル工	かまどベンチ	1	箇所	1.0	③	15
		縁台	1	箇所	1.0	②	16
	手洗い場工	手洗い場	1	箇所	1.0	③	17
		給水管 H1VP20	10	m	15.0		18
		ゲートバルブ	1	箇所	1.0		19
汚水排水設備工							
	汚水柵マンホール工	便槽	1	箇所	1.0	④	20
		汚水柵高調-1 <small>10.22→10.38</small>	10	箇所	1.0		21
		汚水柵高調-2 <small>10.12→10.43</small>	10	箇所	1.0		22
	管渠工	止水バルブ <small>清掃用</small>	1	箇所	1.0		23
		汚水排水管 VU100 <small>便槽から</small>	10	m	4.5		24
		汚水排水管 VU100 <small>手洗いから</small>	10	m	7.2		25
雨水排水設備工							
		集水柵	1	箇所	1.0		26
	LS	現場打側溝	10	m	13.2		27
		U型側溝 <small>Uトラフ240</small>	10	m	2.4		28
		横断側溝 <small>バス停付近</small>	10	m	21.2		29
電気設備工							
	照明設備工	ソーラー照明	1	基	2.0	⑤	30
擁壁工							
	コンクリートブロック工	ブロック積擁壁	10	m	17.6		31
植栽工							
	中低木植栽工	ヒラドツツジ <small>0.4→ -0.4</small>	10	株	16.0		32
施設整備撤去工							
	フェンス撤去工	フェンス撤去 <small>H=1.5</small>	10	m	2.0		33
バス停留所工事							
		バス停上屋	1	箇所	1.0	⑥	34
		ベンチ	1	箇所	2.0	③	35
		引込柱	1	箇所	1.0		36
造成土工							
		切土	1	m3	55.5		37
		盛土	1	m3	13.4		37
		残土処分	1	m3	42.1		37
施設土工							
		掘削	1	m3	82.5		38
		埋戻し	1	m3	42.9		38
		残土処分	1	m3	39.7		38
		床均し	1	m2	96.1		38

単位数量計算書

工種名	CF-2	コンクリート縁石-2	乗り入れ
-----	------	------------	------

算式根拠となる構造図

【パターン-1】

【パターン-2】

【パターン-3】

		舗装パターン
掘削	パターン-1	17.8 ILBとAS
掘削	パターン-2	16.3 ILBと真砂土
掘削	パターン-3	26.8 土間coと真砂土
		(m)

UR造園標準図参考

名称	規格・形状	10 m 当たり			
		算	式	単位	数量
掘削	パターン-1	$(0.065 \times 0.2 + 0.23 \times 0.265) \times 17.8m =$	1.3163 m ³	延長 60.90 m	
	パターン-2	$(0.065 \times 0.2 + 0.43 \times 0.165) \times 16.3m =$	1.3684 m ³		
	パターン-3	$(0.065 \times 0.2 + 0.43 \times 0.165) \times 26.8m =$	2.2499 m ³		
	Σ		4.9346 m ³	1m当たり 0.0810 m ³	
			10m当たり 0.8103 ①		0.81
埋戻し		①-②	0.3310	m ³	0.33
残土処分	パターン-1	$(0.065 \times 0.05 + 0.23 \times 0.265) \times 17.8m =$	1.1428 m ³	延長 60.90 m	
	パターン-2	$(0.065 \times 0.05 + 0.23 \times 0.165) \times 16.3m =$	0.6716 m ³		
	パターン-3	$(0.065 \times 0.05 + 0.23 \times 0.165) \times 26.8m =$	1.1042 m ³		
	Σ		2.9185 m ³	1m当たり 0.0479 m ³	
			10m当たり 0.4792 ②	m ³	0.48
床ならし		$0.28 \times 10m =$	2.8000	m ²	2.80
再生碎石基礎 RC-40 100		$0.28 \times 10m \times 0.1$	0.2800	m ³	0.28
型枠		$0.1 \times 2 \times 10m =$	2.0000	m ²	2.00
コンクリート 18-8-20		$0.23 \times 0.1 \times 10m =$	0.2300	m ³	0.23
敷きモルタル 1:3 t=10		$0.23 \times 0.015 \times 10m =$	0.0345	m ³	0.03
乗り入れコンクリート縁石 40/180×100×600		10m	$10 / 0.607 =$	16.47 個	16.47
				m	10.00
目地モルタル 1:2 t=7mm		$(0.04 \times 0.1 + (0.1 + 0.05) \times 1/2 \times 0.14) \times 0.007 \times 16.47 =$	0.0017	m ³	0.002

単位数量計算書

名称	規格・形状	算式	1箇所 当たり	
			単位	数量
掘削		$0.7 \times 0.7 \times 0.3 \times 4 \text{ 箇所} =$	①	
		0.5880	m3	0.59
埋戻し		①—②		
		0.4380	m3	0.44
残土処分		$(0.4 \times 0.4 \times 0.15 + 0.3 \times 0.3 \times 0.15) \times 4 =$	②	
		0.1500	m3	0.15
床ならし		$0.4 \times 0.4 \times 4 =$		
		0.6400	m2	0.64
再生砕石基礎 RC-40 100		$0.4 \times 0.4 \times 4 \times 0.1$		
		0.0640	m3	0.06
型枠		$0.4 \times 0.05 \times 4 \times 4 =$		
		0.3200	m2	0.32
コンクリート 18-8-20		$0.4 \times 0.4 \times 0.05 \times 4 =$		
		0.0320	m3	0.03
型枠		$0.3 \times 0.3 \times 4 \times 4 =$		
		1.4400	m2	1.44
コンクリート 18-8-20		$(0.3 \times 0.3 \times 0.3 - (0.0605 \times 1/2)^2 \times 0.3) \times 4 =$		
		0.1069	m3	0.11
縁台		1基	基	1.00

単位数量計算書

		1箇所 当たり		
名称	規格・形状	算 式	単位 数量	
掘削	本体	$(8.5*1.66+(1.555*0.5*2+8.5)*(1.545*0.5*2+1.66))*1/2*1.555=$	36.0265 ①	
	窯場	$1.34*1.34*0.47*2=$	1.6879 ②	
		①+②	37.7143 ③	m3 37.71
埋め戻し		③-⑥	18.8578	m3 18.86
残土処分	本体	$8.5*1.66*0.35+1.46*8.3*1.08=$	18.0259 ④	
	窯場	$0.94*0.94*0.47*2=$	0.8306 ⑤	
		④+⑤	18.8565 ⑥	m3 18.85
床ならし		$8.5*1.66=$	16.3934	m2 16.39
再生砕石基礎 RC-40 t=200		$8.5*1.66*0.2$	2.8220	m3 2.82
型枠	本体	$(8.5+1.66)*2*0.15+(0.64*0.47+0.94*0.47)*4*2=$	8.9888	m2 8.99
	窯場			
コンクリート 18-8-20BB		$8.5*1.66*0.15+(0.94*2+0.64*2)*0.15*0.47*2=$	2.5621	m3 2.56
据付モルタル 1:3		$8.5*1.66*0.02+(0.64*2+0.56*2)*0.45*2*0.04=$	0.3686	m3 0.37
コンクリート 18-8-20BB		$8.5*1.66*0.15+(0.94*2+0.64*2)*0.15*0.47*2=$	2.5621	m3 2.56
便槽本体	テント固定基礎ブロック20個、便槽1か所削孔加工品			
	1式		式	1.0
マンホール蓋設置調整モルタル 設置幅110mm	蓋φ600タイプ2枚	$((0.82*1/2)^2*3.14-(0.6*1/2)^2*3.14)*0.018=$	0.0044 a	
		$((0.82*1/2)^2*3.14-(0.6*1/2)^2*3.14)*0.034=$	0.0083 b	
	蓋φ300タイプ3枚	$((0.52*1/2)^2*3.14-(0.3*1/2)^2*3.14)*0.0505*3=$	0.0215 c	
		a+b+c=		m3 0.03
リング φ600 H=50	1個 29kg/個			個 1.00

単位数量計算書

		10 m 当たり		
名称	規格・形状	算式	単位	数量
掘削		周辺施設で掘削済み	m3	0.00
埋戻し			m3	0.00
残土処分		周辺施設で掘削済み	m3	0.00
[撤去]				
無筋コンクリート撤去処分		$(0.15 \times 0.1 - 0.062 \times 0.056 \times 2) \times 2 \times 10m =$	m3	0.16
グレーチング・溝蓋		グレーチング L=18.0m T-20 落とし込み 普通目 枠とも38.5kg/m 693.0k R5MO50-30想定 縞鋼板 L=3.2m 0.4*3.2=1.28m ² 26.5kg/m ² 33.9kg (1枚995mm	枚	10.00
		$(①+②) \times 21.2 / 10 =$	kg	1539.12
[施設更新]				
はつり		$0.15 \times 2 \times 10m =$	m ²	3.00
差し筋 D13 L=100 @1000		$0.1 \times 10本 \times 2 \times 0.955kg/m =$	kg	1.99
型枠		$0.1 \times 2 \times 2 \times 10m =$	m ²	4.00
コンクリート 18-8-20BB		$(0.15 \times 0.1 - 0.056 \times 0.062) \times 2 \times 10m =$	m ³	0.23
グレーチング T-20細目ボルト固定		47.9kg/m		
		10m	m	10.0

単位数量計算書

		10 m 当たり		
名称	規格・形状	算式	単位	数量
掘削			①	
		$0.95 \times 0.3 \times 10m =$	2.8500	m3 2.85
埋戻し		①—②	1.0500	m3 1.05
残土処分			②	
		$(0.65 \times 0.15 + 0.55 \times 0.15) \times 10m =$	1.800	m3 1.80
床ならし		$0.65 \times 10m =$	6.5000	m2 6.50
再生砕石基礎 RC-40 100		$0.65 \times 10m \times 0.1$	0.6500	m3 0.65
型枠		$0.05 \times 2 \times 10m =$	1.0000	m2 1.00
コンクリート18-8-20BB		$0.65 \times 0.05 \times 10m =$	0.3250	m3 0.33
型枠		$0.2 \times 2 \times 10m =$	4.0000	m2 4.00
コンクリート18-8-20BB		$(0.55 \times 0.15 + 0.05 \times 0.12) \times 10m =$	0.8850	m3 0.89
透水マット		$0.3 \times 0.3 \times (10/2) =$	0.4500	m2 0.45
D13		$(1.12 \times (10/0.4) + 10.0) \times 0.995kg/m =$	37.8100	kg 37.81
D10		$10 \times 4 \times 0.56kg/m =$	22.4000	kg 22.40
ブロック 390*120 H=200		$(0.39 \times 0.2) \times 75 = 5.85$		m2 5.85
		$3段 \times (10/0.4) =$		個 75.0
水抜きパイプ φ50 L=120		必要に応じ設置、現場状況確認		
2mピッチ		$0.12 \times 5 =$	0.6000	m 0.60
充填モルタル 1:3		$(0.12 \times 3 \times 10m + 0.19 \times 0.12 \times 75個) \times 0.01 + (0.068 \times 1/2)^2 \times 3.14 \times 0.6 \times 25 =$	0.1075	m3 0.11

3. 作業土工集計表

ページ		設単	数量	単位	単位掘削	掘削	埋戻し	単位残土	残土	単位床均	床均し	備考 其他
1	インターロッキング舗装	100	202.4	m2		0.00	0.00		0.00		0.00	
2	土間コンクリート舗装-1	100	20.9	m2		0.00	0.00		0.00		0.00	
3	土間コンクリート舗装-2	100	10.4	m2		0.00	0.00		0.00		0.00	
4	アスファルト舗装	100	26.8	m2		0.00	0.00		0.00		0.00	
5	真砂土舗装	100	250.8	m2		0.00	0.00		0.00		0.00	
6	コンクリート縁石-1	10	3.1	m	1.66	0.51	0.26	0.82	0.25	2.50	0.78	
7	コンクリート縁石-2	10	60.9	m	0.81	4.93	2.01	0.48	2.92	2.80	17.05	
8	地先境界縁石-1	10	80.4	m	1.47	11.82	7.72	0.51	4.10	2.00	16.08	
9	地先境界縁石-2	10	2.0	m	1.40	0.28	0.20	0.42	0.08	2.00	0.40	
10	ネットフェンス-1	10	18.5	m	0.76	1.41	1.28	0.07	0.13	0.16	0.30	
11	車止め 可動式	1	4.0	箇所	0.08	0.32	0.28	0.01	0.04	0.25	1.00	
12	車止め 固定式	1	2.0	箇所	0.08	0.16	0.14	0.01	0.02	0.25	0.50	
13	防災パーゴラ	1	1.0	箇所	2.40	2.40	1.46	0.94	0.94	1.96	1.96	
14	サイン	1	1.0	箇所	0.77	0.77	0.56	0.21	0.21	0.50	0.50	
15	かまどベンチ	1	1.0	箇所	0.17	0.17	0.13	0.04	0.04	0.24	0.24	
16	縁台	1	1.0	箇所	0.59	0.59	0.44	0.15	0.15	0.64	0.64	
17	手洗い場	1	1.0	箇所	0.71	0.71	0.41	0.30	0.30	0.54	0.54	
18	給水管 HIVP20	10	15.0	m	1.60	2.40	1.27	0.75	1.13	4.26	6.39	
19	ゲートバルブ	1	1.0	箇所		0.00	0.00		0.00		0.00	
20	便槽	1	1.0	箇所	37.71	37.71	18.86	18.85	18.85	16.39	16.39	
21	汚水樹高調-1	10	1.0	箇所	0.30	0.03	0.00	0.30	0.03	2.60	0.26	
22	汚水樹高調-2	10	1.0	箇所	0.30	0.03	0.00	0.30	0.03	2.60	0.26	
23	止水バルブ	1	1.0	箇所	0.45	0.45	0.26	0.19	0.19	0.41	0.41	
24	汚水排水管 VU100	10	4.5	m	2.99	1.35	0.63	1.61	0.72	5.14	2.31	
25	汚水排水管 VU100	10	7.2	m	2.09	1.50	0.34	1.61	1.16	5.14	3.70	
26	集水樹	1	1.0	箇所	1.12	1.12	0.56	0.56	0.56	0.81	0.81	
27	現場打側溝	10	13.2	m		0.00	0.00		0.00	4.00	5.28	
28	U型側溝	10	2.4	m	1.43	0.34	0.02	1.34	0.32	3.40	0.82	
29	横断側溝	10	21.2	m		0.00	0.00		0.00		0.00	
30	ソーラー照明	1	2.0	基	1.37	2.74	1.46	0.64	1.28	1.00	2.00	
31	ブロック積擁壁	10	17.6	m	2.85	5.02	1.85	1.80	3.17	6.50	11.44	
32	ヒラドツツジ	10	16.0	株		0.00		0.10	0.16		0.00	植穴残土
33	フェンス撤去	10	2.0	m		0.00	0.00		0.00		0.00	
34	バス停上屋	1	1.0	箇所	5.09	5.09	2.41	2.68	2.68	5.04	5.04	
35	ベンチ	1	2.0	箇所	0.17	0.34	0.18	0.08	0.16	0.40	0.80	
36	引込柱	1	1.0	箇所	0.32	0.32	0.21	0.11	0.11	0.24	0.24	
			合計			82.51	42.94		39.73		96.14	

m3

m3

m3

m2

NO

38