

1. 総括表

山田大池		数 量 総 括 表		
種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
【土工】				
掘削工	土砂 (小規模)	[土工数量集計表より]	= 569.4	m ³ 569 /
作業土工	床掘：土砂 (小規模)	[土工数量集計表より]	= 63.5	m ³ 64 /
	埋戻し：タンパ	[土工数量集計表より]	= 29.4	m ³ 29 /
	基面整正	[土工数量集計表より]	= 60.1	m ² 60 /
整形工	切土法面整形	[土工数量集計表より]	= 218.9	m ² 219 /
	盛土法面整形	[土工数量集計表より]	= 5.2	m ² 5 /
植生工	芝付 植生シート	[土工数量集計表より]	= 192.0	m ² 192 /
間詰コンクリート	18-8-20BB	[土工数量集計表より]	= 2.4	m ³ 2 /
【構造物工】				
開渠工	ベンチフリューム ム 500型	[附帯施設工数量集計表より]	m	10.0 /
	ベンチフリューム500 型・落差工	[附帯施設工数量集計表より]	m	10.8 /
	ベンチフリューム ム 300型	[附帯施設工数量集計表より]	m	2.0 /
	UF450	[附帯施設工数量集計表より]	m	21.4 /
	UF180	[附帯施設工数量集計表より]	m	2.0 /
管渠工	HP φ 400	[附帯施設工数量集計表より]	m	2.6 /
ふとんかご	H500×B1200	[附帯施設工数量集計表より]	m	16.0 /
止水壁	無筋構造物	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
土砂留工	ふとんカゴ	[附帯施設工数量集計表より]	式	1.0 /
張コンクリート	t=15cm	[附帯施設工数量集計表より]	式	1.0 /
現場打桝(A)	無筋構造物	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
現場打桝(B)	無筋構造物	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
現場打桝(C)	無筋構造物	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
階段工(A)	B=0.8m	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
階段工(B)	B=0.8m	[附帯施設工数量集計表より]	箇所	1.0 /
【仮設工：一次施工】				
敷鉄板	1524×3048-22mm	[仮設工数量集計表より]	= 195.1	m ² 195 /
整地工		[仮設工数量集計表より]	= 152.4	m ² 152 /
刈払い工	チェーンソー 草・樹木、0～40	[仮設工数量集計表より]	= 0.040	ha 0.04 /
	集積	[仮設工数量集計表より]	= 0.040	ha 0.04 /
	樹木等運搬	[仮設工数量集計表より]	= 2.3	m ³ 2.3 /
	樹木等処分	[仮設工数量集計表より]	= 1.15	t 1.15 /
盛土工	土砂・搬入土 (1.0≦B<2.5m)	[仮設工数量集計表より]	= 38.0	m ³ 38 /

山田大池		数 量 総 括 表		
種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
整形工	盛土法面整形	[仮設工数量集計表より] = 20.0	m ²	20 ✓
砂利舗装	RC-40, t=10cm	[仮設工数量集計表より] = 115.3	m ²	115 ✓
地盤改良工	H=0.5m	[仮設工数量集計表より] = 163.0	m ²	163 ✓
	固化材添加 50kg/m ³ として	[仮設工数量集計表より] = 4.1	t	4.1 ✓
	H=1.0m	[仮設工数量集計表より] = 50.0	m ²	50 ✓
	固化材添加 50kg/m ³ として	[仮設工数量集計表より] = 2.5	t	2.5 ✓
運搬 L=40.5m	セメント類 (固化材)	[仮設工数量集計表より] = 6.6	t	7 ✓
購入土	無規格	[仮設工数量集計表より] = 42.2	m ³	42 ✓
【仮設工：二次次施工】				
盛土工	掘削流用土 (1.0≦B<2.5m)	[仮設工数量集計表より] = 384.9	m ³	385 ✓
整形工	盛土法面整形	[仮設工数量集計表より] = 106.4	m ²	106 ✓
砂利舗装	RC-40, t=10cm	[仮設工数量集計表より] = 101.3	m ²	101 ✓
【仮設工：水替工】				
プ 据付・撤	事前落水 口径100mm	[仮設工数量集計表より]	箇所	1 ✓
プ 運転	口径100mm 常時排水	[仮設工数量集計表より]	箇所	1 ✓
プ 運転	口径100mm 作業時排水	[仮設工数量集計表より]	箇所	1 ✓
【仮設工：水抜き工】				
プ 運転	口径200mm 常時排水	[仮設工数量集計表より]	箇所	1 ✓
【残土処分工】				
盛土工	掘削流用土 (1.0≦B<2.5m)	[残土処分工数量集計表より] = 177.0	m ³	177 ✓
整形工	盛土法面整形	[残土処分工数量集計表より] = 57.8	m ²	58 ✓
【撤去工】				
構造物取 壊し	鉄筋構造物	[撤去工数量集計表より]	m ³	2.6 ✓
ガラ運搬 処分	鉄筋構造物	[撤去工数量集計表より]	m ³	2.6 ✓
※注) 仮設道路盛土は施工復員が2.5m以上4.0未満であるが、進入路の幅員が2.5m程度しか確保できないことから				
盛土区分を1.5m以上2.5m未満とする。				

2. 土工数量計算書

潰廃工事土量集計表

工種	延長 (m)	掘削 (m³)	床掘 (m³)	埋戻し (m³)	盛土 (m³)	換算係数		換算土量 (m³)		発生残土 (m³)	備考
						切土関係	盛土関係	切土関係	盛土関係		
堤体開削工	堤体開削部	21.0	537.5			1.00		537.5		537.5	
	土砂留部	5.9	31.9			1.00		31.9		31.9	
底部誘導水路工	底部誘導水路 BF500	10.0		2.2		1.00	1.11	9.4	2.4	7.0	
	底部誘導水路 BF500落差工	10.8		3.3		1.00	1.11	12.1	3.7	8.4	
下流水路工	UP450(2)			6.0		1.00	1.11	6.0	6.7	-0.7	埋戻し不足分は現場打桩から流用
	HP φ 400			1.5		1.00	1.11	0.9	1.7	-0.8	埋戻し不足分は現場打桩から流用
	ふとんカゴ			4.4		1.00	1.11	9.6	4.9	4.7	
	現場打桩(A)			0.4		1.00	1.11	1.7	0.4	1.3	
附帯工	現場打桩(B)			0.1		1.00	1.11	1.8	0.1	1.7	
	現場打桩(C)			1.3		1.00	1.11	2.6	1.4	1.2	
	止水壁			1.1		1.00	1.11	1.7	1.2	0.5	
	階段工(1)			4.7		1.00	1.11	9.1	5.2	3.9	
仮設工	階段工(2)			4.4		1.00	1.11	8.6	4.9	3.7	
	一次仮設道路	10.0			38.0	1.00	1.11	0.0	0.0	0.0	搬入土とし、存置
	二次仮設道路	40.5			384.9	1.00	1.11	0.0	427.2	-427.2	堤体開削部の発生土を流用し、存置
合計			569.4	63.5	29.4	✓		632.9	459.8	178-1	発生残土量
										177.0	残土処分工 可処分量

2-1. 堤体開削工 土工数量計算書

土工計算書

(山田大池 堤体開削部)

土 積 計 算 書

No. 1

測 点	追加 距離 (m)	単距離 (m)	掘削(土砂、小規模)		容 積 (m^3)		法面整形		面 積 (m^2)		距 離 (m)		平均距離		面 積 (m^2)		張 芝			
			断 面 (m^2)	平均断面 (m^2)			距 離 (m)	平均距離 (m)			距 離 (m)	平均距離 (m)					距 離 (m)	平均距離 (m)		
NO. 6	0.0	0.0	0.5				0.6													
NO. 6+7.2	7.2	7.2	43.8	22.15	159.5		16.6	8.60	61.9		15.8	7.90	56.9							
NO. 6+8.4	8.4	1.2	47.4	45.60	54.7		17.5	17.05	20.5		16.6	16.20	19.4							
NO. 7	10.0	1.6	47.4	47.40	75.8		17.4	17.45	27.9		16.6	16.60	26.6							
NO. 8	20.0	10.0	1.9	24.65	246.5		2.1	9.75	97.5		1.1	8.85	88.5							
IP. 2		1.0		0.95	1.0			1.05	1.1			0.55	0.6							
計		21.0			537.5				208.9						192.0					


土工根拠図

横断面図 (2)

(山田大池潰廃) S=1:100

NO. 6-7.2
断面図
切土量

項目	単位	数量
切土量	m ³	43.8
切土量	m ³	16.6
切土量	m ³	15.8




注) 本断面の切土量は概算値から算出された概算値として示す。

項目	単位	数量
切土量	m ³	5.4
切土量	m ³	1.7
切土量	m ³	—

項目	単位	数量
切土量	m ³	0.5
切土量	m ³	0.6
切土量	m ³	—

NO. 6
断面図
切土量



DL=20.00




NO. 5
断面図
切土量



DL=20.00

横断面図(1)

(山田大池潰廃) S=1:100



横断面図 (3)

(山田大池潰廃) S=1:100

NO. 8
854.17
J554.33


箇所	種別	面積	NO. 8
切土法面	切土	2.1	1.9
填土	填土	1.1	1.1



DL=25.00

NO. 7
854.08
J554.33


箇所	種別	面積	NO. 7
切土法面	切土	17.4	41.4
填土	填土	16.6	16.6




注) 本断面の切土量は概算値から算み取った箇所画にてレベルとした。


NO. 6+8.4
854.08
J554.33

箇所	種別	面積	NO. 6+8.4
切土法面	切土	17.5	47.4
填土	填土	16.6	16.6





2-2. 底部誘導水路工 土工数量計算書



$L=0.60\text{m/本}$

[illegible]


2-3. 下流水路工 土工数量計算書

山田大池


UF450(土工)

数量計算書

縦断面図



横断面図





種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
床掘	土砂、小規模	0.30×6.77	m^3	6.0 /
		$(0.30 + 0.30) \times 1/2 \times 10.00$		
		0.30×3.25		
		計 6.01		
埋戻し	タンパ	0.30×6.77	m^3	6.0 /
		$(0.30 + 0.30) \times 1/2 \times 10.00$		
		0.30×3.25		
		計 6.01		
間詰コンクリート	18-8-20BB	0.10×6.77	m^3	2.0 /
		$(0.10 + 0.10) \times 1/2 \times 10.00$		
		0.10×3.25		
		計 2.01		
基面整正		0.61×6.77	m^2	12.1 /
		$(0.61 + 0.59) \times 1/2 \times 10.00$		
		0.59×3.25		
		計 12.05		



開削工		NO. 10+4.0	
掘削	m2	0.6	
埋戻	m2	1.0	
間詰コンクリート	m2	—	


[illegible]


横断面図




開削工		NO. 11	
掘 削	m2	2.4	
埋 戻	m2	1.1	
間詰コンクリート	m2	—	


[illegible]


[illegible]

[illegible]


[illegible]


2-4. 附帯施設工 土工数量計算書

[illegible]

[illegible]

3. 構造物工数量計算書

[illegible]


[illegible]

山田大池


止水壁

数量計算書


正面図




BF500



A-A断面



B-B断面




種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
【 1.0箇所当たり数量算出 】				
コンクリート	18-8-40BB	$0.56 \times 3.20 \times 0.20 - (0.15 \times 0.22 \times 1/2 + (0.15 + 0.20) \times 1.00 \times 1/2) \times 0.20 \times 2 - 0.21 \times 0.20$ $+ (0.45 + 0.20) \times 1/2 \times 0.50 \times 3.2 = 0.76$	m ³	0.8 /
型枠	無筋構造物			
	(正面・背面)	$\{ 0.56 \times 3.20 - (0.15 \times 0.22 \times 1/2 + (0.15 + 0.20) \times 1.00 \times 1/2) \times 2 - 0.21 \times 0.20 \} \times 2 = 2.73$		
	(側面)	$(0.20 \times 0.56 + (0.20 + 0.45) \times 1/2 \times 0.50) \times 2 = 0.55$		
		計 3.28	m ²	3.3 /
差し筋	SD345・D13 L=0.54m	$0.54 \times 0.995 \times 8 = 4.3$	kg	4 /

山田大池

張コンクリート

数量計算書




種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
		【 1.0式当たり数量算出 】		
	張コンクリート 断面積	$3.40[\text{中心長}] \times 0.15 = 0.51$	m ²	
張コンクリート	18-8-20BB	$0.51 \times 20.66 = 10.54$		
	(BF500控除)	$\Delta 0.58 \times (8.80 + 0.85) \times 0.15 = \Delta 0.84$		
	(BF500 落差工控除)	$\Delta 0.70 \times 10.80 \times 0.15 = \Delta 1.13$		
	(現場打樹控除)	$\Delta 1.00 \times 0.21 \times 0.15 = \Delta 0.03$		
	(上流側控除①)	$\Delta 0.16 \times 1/2 \times 0.18 \times 0.15 = 0.00$		
	(上流側控除②)	$\Delta 0.13 \times 1/2 \times 0.24 \times 0.15 = 0.00$		
	(階段控除部)	$\Delta 1.10 \times 0.45 \times 0.15 \times 2 = \Delta 0.15$		
	(下流控除部③)	$\Delta (0.25 + 0.87) \times 1/2 \times 0.43 \times 0.15 = \Delta 0.04$		
	(下流控除部④)	$\Delta (0.75 + 0.21) \times 1/2 + 0.43 \times 0.15 = \Delta 0.54$		
		計 7.81	m ³	7.8

山田大池

現場打枋A

数量計算書




種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
【 1.0箇所当たり数量算出 】				
均しコンクリート	18-8-20BB	$1.00 \times 1.20 \times 0.10 = 0.12$	m ³	0.1 ✓
	均し型枠	$(1.00 + 1.20) \times 0.10 \times 2 = 0.44$	m ²	0.4 ✓
コンクリート	18-8-20BB	$1.00 \times 0.80 \times 0.75 - 0.50 \times 0.70 \times 0.60 = 0.39$		
	(水路断面控除)	$\Delta 0.09 \times 0.15 \times 2 + 0.21 \times 0.15 + 0.28 \times 0.15 = \Delta 0.10$		
		計 0.29	m ³	0.3 ✓
型枠	小型構造物	$(1.00 + 0.80) \times 0.75 \times 2 + (0.70 + 0.50) \times 0.75 \times 2 = 4.50$		
	(水路断面控除)	$\Delta 0.09 \times 2 \times 2 + 0.21 \times 2 + 0.28 \times 2 = \Delta 1.34$		
		計 3.16	m ²	3.2 ✓

山田大池

現場打桩B

数量計算書



種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
均しコンクリート	18-8-20BB	$1.10 \times 1.10 \times 0.10 = 0.12$	m ³	0.1
	均し型枠	$1.10 \times 0.10 \times 4 = 0.44$	m ²	0.4
コンクリート	18-8-20BB	$0.90 \times 0.90 \times 0.83 - 0.60 \times 0.60 \times 0.68 - 0.30$		
		$\times 0.45 \times 0.15 = 0.41$		
	(水路断面控除)	$\Delta 0.28 \times 0.15 \times 2 = \Delta 0.08$		
		計 0.33	m ³	0.3
型枠	小型構造物	$0.90 \times 0.80 \times 4 + 0.60 \times 0.83 \times 4 - 0.30 \times 0.45$		
		$\times 2 + 0.45 \times 0.15 \times 2 = 4.74$		
	(水路断面控除)	$\Delta 0.28 \times 2 \times 2 = \Delta 1.12$		
		計 3.62	m ²	3.6

山田大池

現場打桩C


数量計算書

山田大池		現場打樁C		数量計算書	
平面図		UF450		HPφ400	
UF180		蓋平面図		取手詳細図	
a-a断面		b-b断面			
種 別	細別・規格	算 式		単位	数 量
【 1.0箇所当たり数量算出 】					
均しコンクリート	18-8-20BB	$1.10 \times 1.10 \times 0.10$		m ³	0.1 ✓
	均し型枠	$1.10 \times 0.10 \times 4$		m ²	0.4 ✓
コンクリート	18-8-20BB	$0.90 \times 0.90 \times 1.05 - 0.60 \times 0.60 \times 0.90$			
	(水路断面控除)	$\Delta 0.17 \times 0.15 + 0.28 \times 0.15 + 0.05 \times 0.15$			
		計 0.45		m ³	0.5 ✓
型枠	小型構造物	$0.90 \times 1.05 \times 4 + 0.60 \times 1.05 \times 4$			
	(水路断面控除)	$\Delta (0.17 + 0.28 + 0.05) \times 2$			
		計 5.30		m ²	5.3 ✓
縞鋼板	700×700 t=4.5mm	$0.70 \times 0.70 \times 36.99[\text{kg/m}^2] \times 2$		kg	36.3 ✓
等辺山形鋼	4×50×50	$0.58 \times 3.06[\text{kg/m}] \times 2$		kg	3.6 ✓
取手筋	SR235・φ13	$(0.20 + 0.10 \times 2 + 0.05 \times 2) \times 1.04[\text{kg/m}]$			
		$\times 2$		kg	1.0 ✓

山田大池

階段工 (A)

数量計算書




種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
【 1.0箇所当たり数量算出 】				
均しコンクリート	18-8-20BB	$7.53 \times 0.10 \times 1.30 = 0.98$	m ³	1.0
	均し型枠	$(7.53 \times 2 + 1.30 + 0.10 \times 2) \times 0.10 = 1.66$	m ²	1.7
コンクリート	18-8-20BB	$(0.40 \times 7.68 + 0.25 \times 0.17 \times 1/2) \times 1.10 = 3.40$		
	(控除部)	$\Delta (0.18 \times 0.12 \times 1/2 + 0.20 \times 0.30 \times 1/2 \times 24)$		
		$\times 1.00 = \Delta 0.73$		
		計 2.67	m ³	2.7
型枠	無筋構造物			
	(側面・外)	$(0.40 \times 7.68 + 0.25 \times 0.17 \times 1/2) \times 2 = 6.19$		
	(側面・内)	$(0.18 \times 0.12 \times 1/2 + 0.20 \times 0.30 \times 1/2 \times 24) \times 2$		
		$= 1.46$		
	(正面・背面)	$(0.40 + 0.40 + 0.17) \times 1.10 = 1.07$		
	(踏み掛け部)	$0.20 \times 0.80 \times 24 + 0.18 \times 0.80 = 3.98$		
		計 12.70	m ²	12.7
溶接金網	D6-150×150	$8.99 \times 0.98 = 8.81$	m ²	8.8

山田大池

階段工(B)

数量計算書



種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量
【 1.0箇所当たり数量算出 】				
均しコンクリート	18-8-20BB	$7.35 \times 0.10 \times 1.30 = 0.96$	m ³	1.0
	均し型枠	$(7.35 \times 2 + 1.30 + 0.10 \times 2) \times 0.10 = 1.62$	m ²	1.6
コンクリート	18-8-20BB 無筋構造物	$(0.40 \times 7.25 + 0.25 \times 0.17 \times 1/2) \times 1.10 = 3.21$		
	(階段控除部)	$\Delta (0.20 \times 0.30 \times 1/2 \times 22 + 0.23 \times 0.35) \times 0.80$		
		$= \Delta 0.59$		
		計 2.62	m ³	2.6
型枠	無筋構造物			
	(側面・外)	$(0.40 \times 7.25 + 0.25 \times 0.17 \times 1/2) \times 2 = 5.84$		
	(側面・内)	$(0.20 \times 0.30 \times 1/2 \times 22 + 0.23 \times 0.35) \times 2 = 1.48$		
	(正面・背面)	$(0.40 + 0.40 + 0.17) \times 1.10 = 1.07$		
	(踏み掛け部)	$0.20 \times 0.80 \times 22 + 0.23 \times 0.80 = 3.70$		
		計 12.09	m ²	12.1
溶接金網	D6-150×150	$8.46 \times 0.98 = 8.29$	m ²	8.3

4. 仮設工数量計算書

山田大池		仮設工		数 量 集 計 表	
種 別	細別・規格	算 式	単位	数 量	
【一次施工】					
敷鉄板	1524×3048-22mm	[仮設計画図(3)より]1.524× 3.048× 42 = 195.10	m ²	195.1	
整地工		[仮設計画図(1)より]4.0× 38.1 = 152.40	m ²	152.4	
刈払い工	チェーンソー 草・樹木、0～40	[刈払工数量計算書より]	ha	0.04	
	集積	[刈払工数量計算書より]	ha	0.04	
	樹木等運搬	[刈払工数量計算書より]	m ³	2.3	
	樹木等処分	[刈払工数量計算書より]	t	1.15	
盛土工	土砂・搬入土 (1.0≦B<2.5m)	[一次仮設道路土積計算書より]	m ³	38.0	
整形工	盛土法面整形	[一次仮設道路土積計算書より]	m ²	20.0	
砂利舗装	RC-40, t=10cm	2.5× 38.1 + 2.0× 10.0 = 115.25	m ²	115.3	
地盤改良工	H=0.5m	[一次仮設道路土積計算書より]	m ²	163	
	固化材添加 50kg/m3として	162.5× 0.50× 0.050 = 4.06	t	4.1	
	H=1.0m	[一次仮設道路土積計算書より]	m ²	50	
	固化材添加 50kg/m3として	49.9× 1.00× 0.050 = 2.50	t	2.5	
現場内小運搬 機L=40.5m	セメント類 (固化材)	[固化材数量より]4.1 + 2.5 = 6.60	t	6.6	
購入土	無規格	[盛土数量より]38.0/0.9 = 42.22	m ³	42.2	
【二次施工】					
盛土工	掘削流用土 (1.0≦B<2.5m)	[仮設道路土積計算書より]			
	<一時施工分控除>	Δ 38.0 = Δ 38.0			
		計 384.9	m ³	384.9	
整形工	盛土法面整形	[仮設道路土積計算書より]	m ²	106.4	
砂利舗装	RC-40, t=10cm	2.50× 40.5 = 101.25	m ²	101.3	
【水替工】					
排水ポンプ 据付・撤去	事前落水 口径100mm	= 1	箇所	1	
排水ポンプ 運転	口径100mm 常時排水	[報告書より 20日運転 8hr/day] 1 = 1	箇所	1	
排水ポンプ 運転	口径100mm 作業時排水	[施工日数算定表の対象工種より 77日] = 1	箇所	1	
【水抜き工】					
排水ポンプ 運転	口径200mm 常時排水	[120-450m3/h 2日] = 1	箇所	1	
※注) 仮設道路盛土は施工復員が2.5m以上4.0未満であるが、進入路の幅員が2.5m程度しか確保できないことから 盛土区分を1.5m以上2.5m未満とする。					

土積計算書

(山田大池 一次仮設道路工)


土 工 計 算 書

No. 1

測 点	追加 距離 (m)	単距離 (m)	盛土			盛土法面整形			地盤改良工 (H=0.5m)			地盤改良工 (H=1.0m)		
			断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)	容 積 (m ³)	距 離 (m)	平均距離 (m)	面 積 (m ²)	距 離 (m)	平均距離 (m)	面 積 (m ²)	距 離 (m)	平均距離 (m)	面 積 (m ²)
+ 0.0	0.0	0.0												
+ 1.0	1.0	1.0	7.6	3.80	3.8	4.0	2.00	2.0						
+ 10.0	10.0	9.0		3.80	34.2		2.00	18.0	8.1					
+ 20.0	20.0	10.0			0.0			0.0	9.1	8.60	86.0			
+ 30.0	30.0	10.0			0.0			0.0	6.2	7.65	76.5	6.2		
+ 40.5	40.5	10.5			0.0			0.0				3.3	4.75	49.9

(山田大池 二次仮設道路工)

[illegible]



体積は幹材積計算プログラムより別途計算

工事期間中の排水ポンプ運転日数算定

(作業時排水)

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数量	単位	日進量	日数	備考
直接工事費						
ため池潰廃工事						
土工		1.	式		77.	
掘削工	土砂、小規模	1.	式		77.	
SP 掘削	土砂 上記以外(小規模)標準	1.	式		22.	
作業土工	土砂 上記以外(小規模)標準	569.	m3		15.378	
SP 床掘り	土砂 上記以外(小規模)	569.	m3	37.	15.378	
作業土工	土砂 上記以外(小規模)	64.	m3		2.	
SP 基面整正	土砂 上記以外(小規模)	64.	m3	32.	2.	
整形工	盛土法面整正	60.	m2		1.2	
SP 法面整形	盛土法面整正	60.	m2	50.	1.2	
整形工	盛土法面整形	219.	m2		1.564	
SP 法面整形	盛土法面整形	219.	m2	140.	1.564	
整形工	盛土法面整形	2.	m2		0.009	
SP 法面整形	盛土法面整形	2.	m2	220.	0.009	
植生工	植生シート	192.	m2		0.768	
人力施工による植生工	植生シート工(環境品) 補正無し	192.	m2	250.	0.768	
間詰コンクリート	18-8-20BB、バックホウ打設	2.	m3		0.25	
SP コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レ ディミックスコンクリート(高炉) 一般養生	2.	m3	8.	0.25	
構造物工	構造物工	1.	式		9.	
開渠工	バンチブリューム500型.	10.	m		0.344	
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディミックスコンクリート(高炉) 一般養生	0.7	m3	8.	0.088	

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数	量	単位	日進量	日数	備	考
ベンチリ्यूーム500型	500 据 付 単面マスタより選択 排ガス対型 (第1次基準値) [標準] 長期割引なしベンチフ	10.		m	39.	0.256		
開渠工	ベンチリ्यूーム500型・落差工	10.8		m		0.385		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディースコンクリート(高炉) 一般養生	0.864		m3	8.	0.108		
ベンチリ्यूーム500型・落差工	500 据 付 単面マスタより選択 排ガス対型 (第1次基準値) [標準] 長期割引なしベンチフ	10.8		m	39.	0.277		
開渠工	ベンチリ्यूーム300型	2.		m		0.053		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディースコンクリート(高炉) 一般養生	0.1		m3	8.	0.013		
ベンチリ्यूーム300型	300 据 付 単面マスタより選択 排ガス対型 (第1次基準値) [標準] 長期割引なしベンチフ	2.		m	50.	0.04		
開渠工	UF450	21.4		m		0.683		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディースコンクリート(高炉) 一般養生	1.284		m3	8.	0.161		
UF450	450 据 付 単面マスタより選択 排ガス対型 (第1次基準値) [標準] 長期割引なし道路用	21.4		m	41.	0.522		
開渠工	UF180	2.		m		0.049		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディースコンクリート(高炉) 一般養生	0.1		m3	8.	0.013		
UF180	200 据 付 単面マスタより選択 排ガス対型 (第1次基準値) [標準] 長期割引なし道路用	2.		m	56.	0.036		
管渠工	HP φ 400	2.6		m		0.09		
遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム 管)	2.6		m	29.	0.09		
ふとんかご	H500×B1200	4.		m		0.805		
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	16.		m	21.	0.762		
吸出し防止材(全面)設置		20.8		m2	480.	0.043		
止水壁		1.		か所		0.188		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打 設 レディースコンクリート(高炉) 一般養生	0.8		m3	8.	0.1		

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数	量	単位	日進量	日数	備	考
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.3		m2	38.	0.087		
【鉄筋工】	一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費を ふとんかご	0.004		t	3.5	0.001		
土砂留工		1.		式		2.554		
ふとんかご	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm	36.		m	21.	1.714		
土砂留固定鉄筋	SD345・D13、L=1.5m	0.018		t		0.71		
SP 止杭打込		11.988		本	17.	0.705		
【鉄筋工】	一般構造物 差筋及び杭頭処理 10t未満 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費を	0.018		t	3.5	0.005		
吸出し防止材(全面)設置		62.6		m2	480.	0.13		
張コンクリート	t=15cm	1.		式		1.085		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打 設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	7.8		m3	8.	0.975		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.8		m2	38.	0.021		
エラストイト	30m2未満 目地板	0.8		m2	9.	0.089		
現場打枠(A)		1.		箇所		0.125		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打 設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.1		m3	8.	0.013		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打 設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.3		m3	8.	0.038		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.8		m2	38.	0.074		
現場打枠(B)		1.		箇所		0.146		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打 設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.1		m3	8.	0.013		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打 設 レディミストコンクリート(高炉) 一般養生	0.3		m3	8.	0.038		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.6		m2	38.	0.095		

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数量	単位	日進量	日数	備	考
現場打機(C)							
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	1.	箇所		0.215		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	0.1	m3	8.	0.013		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.5	m3	8.	0.063		
綿鋼板蓋		5.3	m2	38.	0.139		
【鉄筋工】	一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋	1.	枚				
階段工(A)		0.001	t	3.5			
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	1.	箇所		0.797		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	1.	m3	8.	0.125		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.7	m3	8.	0.338		
階段工(B)		12.7	m2	38.	0.334		
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	1.	箇所		0.768		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 レイミックスコンクリート(高炉) 一般養生	1.	m3	8.	0.125		
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.6	m3	8.	0.325		
仮設工	一次施工	12.1	m2	38.	0.318		
不陸整正	無し	1.	式		4.		
刈払い工		152.	m2	1,510.	0.101		
人力刈払(チェンソー)	樹木(樹量0`40)	0.04	ha		0.603		
処分費	運搬・処分費	0.04	ha	0.068	0.588		
		0.092	m3		0.015		
運搬費(土砂等運搬を参考費と 砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 12.0km以下	0.092	m3	6.	0.015		

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数	量	単 位	日進量	日数	備 考
盛土工	搬入土、(1m≦B<2.5m)	38.		m3		0.779	
ブルドーザ敷均し(普通3t)	排ガス対型(第1次基準値) [標準]	38.		m3	130.	0.292	
締固工(振動ローラ締固め)	路床 搭乗式 コンバインド型3~4t 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 長期割引なし	38.		m3	78.	0.487	
整形工	盛土法面整形	20.		m2		0.091	
SP 法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	20.		m2	220.	0.091	
地盤改良工	H=0.5m、固化材添加量50kg/m3として	163.		m2		1.811	
地盤改良工(仮設道路基礎)	50kg/m3 0.5m 長期割引なしセメント系固化材(一般品) 一般軟弱土用 フレコン(1トンパック)	163.		m2	90.	1.811	
地盤改良工	H=1.0m、固化材添加量50kg/m3として	50.		m2		0.556	
地盤改良工(仮設道路基礎)	50kg/m3 1m 長期割引なしセメント系固化材(一般品) 一般軟弱土用 フレコン(1トンパック)	50.		m2	90.	0.556	
仮設工	二次施工	1.		式		28.	
盛土工	掘削流用土、(1m≦B<2.5m)	385.		m3		27.323	
ブルドーザ敷均し(普通3t)	排ガス対型(第1次基準値) [標準]	385.		m3	130.	2.962	
締固工(振動ローラ締固め)	路床 搭乗式 コンバインド型3~4t 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 長期割引なし	385.		m3	78.	4.936	
SP 土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	427.35		m3	22.	19.425	
整形工	盛土法面整形	106.		m2		0.482	
SP 法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	106.		m2	220.	0.482	
残土処分工		1.		式		13.	
盛土工	掘削残土、(1m≦B<2.5m)	177.		m3		12.561	
ブルドーザ敷均し(普通3t)	排ガス対型(第1次基準値) [標準]	177.		m3	130.	1.362	
締固工(振動ローラ締固め)	路床 搭乗式 コンバインド型3~4t 排ガス対型(第1次基準値) [標準] 長期割引なし	177.		m3	78.	2.269	

端数処理(日数)	小数3位未満	四捨五入
端数処理(合計)	小数3位未満	四捨五入
		77.

施工日数調書

工種・種別・細別	規格	数量	単位	日進量	日数	備	考
SP 土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下	196.47	m3	22.	8.93		
整形工	盛土法面整形	58.	m2		0.264		
SP 法面整形	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	58.	m2	220.	0.264		
撤去工		1.	式		1.		
構造物取壊し	鉄筋構造物	2.6	m3		0.65		
構造物とりこわし	鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間4週8休以上(現場閉所(通期))	2.6	m3	4.	0.65		
ガラ運搬処分	鉄筋構造物	2.6	m3		0.104		
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込有り 8.0km以下	2.6	m3	25.	0.104		

5. 残土処分工数量計算書

土積計算書

(山田大池 残土処分工)

土 工 計 算 書

No. 1

測 点	追加 距離 (m)	単距離 (m)	盛土		容 積 (m ³)	盛土法面整形					
			断 面 (m ²)	平均断面 (m ²)		距 離 (m)	平均距離 (m)	面 積 (m ²)			
+ 0.0	0.0	0.0									
+ 1.0	1.0	1.0	0.2	0.10	0.1	0.2	0.10	0.1			
+ 10.0	10.0	9.0	3.8	2.00	18.0	1.3	0.75	6.8			
+ 20.0	20.0	10.0	9.1	6.45	64.5	2.3	1.80	18.0			
+ 30.0	30.0	10.0	7.3	8.20	82.0	3.2	2.75	27.5			
+ 33.4	33.4	3.4	0.0	3.65	12.4	0.0	1.60	5.4			
計		33.4			177.0	✓		57.8			

6. 撤去工数量計算書

[illegible]

